

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Новосибирская, д.33, подъезд 2
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 07-01-02
(локальная смета)

Пусконаладочные работы после замены лифтового оборудования
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: _____ заключение: проект №16-05/2016

Сметная стоимость _____ 196 039,00 руб.

Средства на оплату труда _____ 109 350,00 руб.

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на I кв. 2016 года

Проведена проверка достоверности определения сметной стоимости

№ пп	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Колличес-тво	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обл. машин		
				всего	экспл. маш. в т.ч. з/пл.	материалы		всего	основная зарплата	экспл. маш. в т.ч. з/пл.	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел №1 Пусконаладочные работы													
1	ФЕРп01-14-025-01 Приказы Минстроя РФ от 17.10.2014 № 634/пр. от 12.11.2014 № 703/пр	Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины 1 м/с, с микропроцессорными устройствами, 1 лифт	1	6 945,15			таб. 7 п. 1 Индекс на пусконаладочные работы к ФЕРп ОЗП=16,06	111 539,00	111 539,00			528,47	528,47
		НР: (65%*0,85) (61346) СП: (40%*0,8) (35692)	-1	6 945,15									
2	ФЕРп01-14-025-04 Приказы Минстроя РФ от 17.10.2014 № 634/пр. от 12.11.2014 № 703/пр	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять к расценке 01-14-025-01, 1 остановка	-1	136,28			таб. 7 п. 1 Индекс на пусконаладочные работы к ФЕРп ОЗП=16,06	-2 189,00	-2 189,00			10,37	-10,37
		НР: (65%*0,85) (-1204) СП: (40%*0,8) (-700)		136,28									
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г.:								6 809	6 809			518	518
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах:								109 350	109 350			518	518
Накладные расходы: 65%*0,85=55% ФОТ (п.1.2)								60 142					
ИТОГО накладных расходов по разделу:								60 142					

