

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Новосибирская д.37, подъезд 2
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-02 (локальная смета)

замена лифтового оборудования
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: _____
 Сметная стоимость: 1 250 651,00 руб.
 Средства на оплату труда: 179 108,00 руб.
 Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2015 года

Проведена проверка достоверности определения сметной стоимости

№ пп	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-чество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обл. машин		
				всего	экспл.маш. в т.ч. з/пл.	материалы		всего	основная зарплата	экспл.маш. в т.ч. з/пл.	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел №1 Замена лифтового оборудования													
1	ФЕРмр01-01-002-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде 1, 1 шт.	1	803,85	331,50	13,76	75.2 Замена оборудования главного привода ОЗП=16,08; ЭМ=7,55; ЗПМ=16,08; МАТ=5,16	9 948,00	7 374,00	2 503,00	71,00	52,47	52,47
		НР: 80%*0,85=68% ФОТ СП: 60%*0,8=48% ФОТ		458,59	36,22					582,00		3,60	3,60
2	ФЕРмр01-01-004-02 (прим) Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Замена куле кабины лифта грузоподъемностью до 400 кг с доработкой рамы пола, 1 кабина	1	748,85	8,50	21,56	75.4 Замена куле и порота кабины лифта ОЗП=16,08; ЭМ=3,56; ЗПМ=16,08; МАТ=5,16	11 700,00	11 558,00	30,00	111,00	78,30	78,30
		НР: 80%*0,85=68% ФОТ СП: 60%*0,8=48% ФОТ		718,79									
3	ФЕРмр01-01-005-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Замена двери шахты, грузоподъемность лифта до 500 кг, 1 дверь	9	313,47	15,88	8,67	75.5 Замена дверей и отделочных конструкций дверей шахты лифта ОЗП=16,08; ЭМ=3,88; ЗПМ=16,08; МАТ=5,16	42 770,00	41 813,00	555,00	403,00	31,10	279,90
		НР: 80%*0,85=68% ФОТ СП: 60%*0,8=48% ФОТ		288,92									

4	ФЕДРур01-01-007-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/лр	Замена системы управления лифта на 9 этажей, при количестве лифтов в подъезде 1, одиночная работа, 1 система управления	1	1 836,09	449,59	40,38	75.7 Замена системы управления лифта ОЗП=16,08; ЗМ=6,78; ЗПМ=16,08; МАТ=5,16	24 902,00	21 646,00	3 048,00	208,00	144,90	144,90
				1 346,12	48,89					786,00	4,86	4,86	
5	ФЕДРур01-01-009-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/лр	Замена тягового каната, 1 канат	3	260,19		7,58	75.9 Замена канатов, стяжки канатов, ограничителя скорости и натяжного устройства ОЗП=16,08; ЗМ=0,73; ЗПМ=16,08; МАТ=5,16	12 303,00	12 186,00		117,00	25,11	75,33
				252,61									
6	ФЕДРур01-01-009-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/лр	Замена устройство стяжки канатов, 1 устройство	1	160,84		4,68	75.9 Замена канатов, стяжки канатов, ограничителя скорости и натяжного устройства ОЗП=16,08; ЗМ=0,73; ЗПМ=16,08; МАТ=5,16	2 535,00	2 511,00		24,00	16,00	16,00
				156,16									
7	ФЕДРур01-01-009-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/лр	Замена ограничителя скорости, 1 ограничитель	1	87,25	2,31	2,47	75.9 Замена канатов, стяжки канатов, ограничителя скорости и натяжного устройства ОЗП=16,08; ЗМ=0,73; ЗПМ=16,08; МАТ=5,16	1 341,00	1 326,00	2,00	13,00	8,45	8,45
				82,47									
8	ФЕДРур01-01-009-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/лр	Замена каната ограничителя скорости, 1 канат	1	115,84		3,37	75.9 Замена канатов, стяжки канатов, ограничителя скорости и натяжного устройства ОЗП=16,08; ЗМ=0,73; ЗПМ=16,08; МАТ=5,16	1 826,00	1 809,00		17,00	12,40	12,40
				112,47									

9	ФЕРмр01-01-009-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Замена натяжного устройства каната ограничителя скорости, 1 устройство	1	72,78		2,12	75,9 Замена канатов, связки канатов, ограничителя скорости и натяжного устройства ОЗП=16,08; ЭМ=0,73; ЗПМ=16,08; МАТ=5,16	1 147,00	1 136,00			11,00	7,79	7,79
10	ФЕРмр01-01-010-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде 1, 1 устройство	1	48,80		1,42	75,10 Замена электрооборудования в машинном помещении лифта ОЗП=16,08; МАТ=5,16	769,00	762,00			7,00	5,04	5,04
				47,38										
11	ФЕРмр01-01-014-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Замена балки дверей кабины, 1 балка	1	118,19		3,44	75,14 Замена балки дверей кабины ОЗП=16,08; МАТ=5,16	1 863,00	1 845,00			18,00	12,50	12,50
				114,75										
12	ФЕРмр01-01-024-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Замена металлического каркаса кабины, 1 каркас	1	310,42	7,03	8,84	75,24 Замена металлического каркаса кабины ОЗП=16,08; ЭМ=1,56; ЗПМ=16,08; МАТ=5,16	4 793,00	4 736,00		11,00	46,00	26,56	26,56
				294,55										
13	ФЕРмр01-01-030-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Замена противовеса при подвеске треканатной, 1 противовес	1	216,82	1,95	6,26	75,30 Замена противовеса и отдельных узлов противовеса ОЗП=16,08; ЭМ=2,72; ЗПМ=16,08; МАТ=5,16	3 392,00	3 354,00		5,00	32,00	23,00	23,00
				208,61										
14	ФЕРмр01-02-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Выверка направляющих кабины (противовеса), длиной 2 м, 1 направляющая длиной 2 м	4	196,88		5,73	75,37 Выверка, очистка и промылка направляющих кабины лифта (противовеса) ОЗП=16,08; МАТ=5,16	12 413,00	12 295,00			118,00	20,10	80,40
				191,15										

ИТОГО накладных расходов по разделу:													94 051
Сметная прибыль: 60%*0,8=48% ФОТ (п.1-19)													66 390
ИТОГО сметной прибыли по разделу:													66 390
ИТОГО:													304 868
В том числе:													
Капитальный ремонт и модернизация лифтов - отделы 1,2,4 и др.													304 868
ИТОГО по разделу:													304 868
Раздел №2 Стоимость оборудования													
20	Практик-лист поставщика	Лифт пассажирский, ПП-041 ПЦ, г/л 400 кг, скорость 1 м/с, кол-во остановок 9 (1033379,10:1,18:3,81=229854,33), шт.	1	229 854,33			229854,33 Д6. Жилищное ((1033379,10 /1,18)/3,81) ЭМ=3,81; ЗПМ=3,81; МАТ=3,81	875 745,00			875 745,00		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г.:													229 854
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах:													875 745
ИТОГО:													875 745
В том числе:													875 745
Оборудование													875 745
ИТОГО по разделу:													875 745
Раздел №3 Демонтаж и монтаж обрамления дверей шахты													
21	ФЕРР56-11-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/лпр	Снятие наличников, 100 м наличников	0,42	33,43			81,16 Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах, снятие дверных полотен и наличников ОЗП=16,08	226,00		226,00	4,21	1,77	
22	ФЕРР56-23-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/лпр	Обрамление проемов угловой сталью. 1 т	0,103	6 729,28	24,08	6 310,52	81,51 Обрамление проемов угловой сталью ОЗП=16,08; ЭМ=8,75; ЗПМ=16,08; МАТ=7,31	5 427,00	654,00	22,00	4 751,00	44,00	4,53
				33,43						8,00			
23	ФССЦ101-0982	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст3сп, т	-0,0052	5 650,00		5 650,00	101-0982 Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст3сп МАТ=5,374	-158,00			-158,00		
				394,68	5,13					8,00		0,38	0,04

33	ФССЦ501-8482	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющийся горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 1000 м	0,033	4 832,12		4 832,12	501-8482 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющийся горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 МАТ=5,474	873,00		873,00								
34	ФССЦ509-0761	Светильники НББ 61-60, шт.	7	40,89		40,89	509-0761 Светильники НББ 61-60 МАТ=2,891	827,00		827,00								
35	ФССЦПрайе-лист поставщика	12678-Лампа энергосберегающая 11W/3U E27 840 НАВИГАТОР (110:1,18,5,16=18,07), шт.	7	18,07		18,07 таб. 1.2 п.4 Индекс к ((110/1,18)/5, статья затрат базисной 16)	ОЗП=16,08; ЗМ=8,46; ЗПМ=16,08; МАТ=5,16	653,00		653,00								
36	ФЕРм08-02-390-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/лр	Коробка пластмассовые шириной до 40 мм, 100 м	0,05	237,65		51,53	54 279 Коробка пластмассовые ОЗП=16,08; ЗМ=4,23; ЗПМ=16,08; МАТ=1,57	135,00		125,00	7,00	4,00	16,29	0,81				
37	ФССЦ509-1827	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 12x12 мм, м	5	0,83		0,83	509-1827 Кабель-канал (короб) "Электропласт" 12x12 мм МАТ=5,868	24,00				24,00						
38	ФЕРм08-02-399-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/лр	Провода в коробах, сечением до 6 мм2, 100 м	0,05	41,55		12,82	54 289 Провода в коробах ОЗП=16,08; ЗМ=9,16; ЗПМ=16,08; МАТ=3,98	25,00		21,00	1,00	3,00	2,82	0,14				
39	ФССЦ501-8482	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющийся горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 1000 м	0,005	4 832,12		4 832,12	501-8482 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющийся горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 МАТ=5,474	132,00				132,00						
				26,51									0,01	0,00				

40	ФЕРм08-03-593-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый, 100 шт.	0,03	1 561,89	271,51	515,83	54 516 Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами ОЗП=16,08; ЭМ=8,2; ЗПМ=16,08; МАТ=2,57	480,00	374,00	67,00	40,00	78,08	2,34
				774,55	14,58					7,00		1,08	0,03
41	ФССПТрайк-лист поставщика	1341-Светильник НПО 22-2х60-210 (табл. мон.) (170:1,18;5,16=27,92), шт.	3	27,92		27,92	таб. 1.2 п.4 Индексы к ((170/1,18)/5, статьям затрат базисной 16) стоимости ФЕР-2001 г.: ОЗП=16,08; ЭМ=8,46; ЗПМ=16,08; МАТ=5,16	432,00			432,00		
42	ФССПТрайк-лист поставщика	3709-Лампа энергосберегающая 20W/3U E27-840 NAVIGATOR (120:1,18;5,16=19,71), шт.	6	19,71		19,71	таб. 1.2 п.4 Индексы к ((120/1,18)/5, статьям затрат базисной 16) стоимости ФЕР-2001 г.: ОЗП=16,08; ЭМ=8,46; ЗПМ=16,08; МАТ=5,16	610,00			610,00		
43	ФЕРм08-03-591-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Выключатель однополюсный неутюпленного типа при открытой проводке, 100 шт.	0,02	433,08	13,78	105,83	54,500 Выключатель: однополюсный неутюпленного типа при открытой проводке ОЗП=16,08; ЭМ=5,37; ЗПМ=16,08; МАТ=1,37	105,00	101,00	1,00	3,00	31,60	0,63
				313,47	0,41							0,03	0,00
44	ФССП509-1441	Выключатель однополюсный для открытой проводки, 10 шт.	0,2	68,00		68,00	509-1441 Выключатель однополюсный для открытой проводки МАТ=3,566	48,00			48,00		
45	ФЕРм08-03-591-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Розетка штепсельная неутюпленного типа при открытой проводке, 100 шт.	0,02	463,04	13,78	106,42	54,507 Розетка штепсельная: неутюпленного типа при открытой проводке ОЗП=16,08; ЭМ=5,37; ЗПМ=16,08; МАТ=1,39	115,00	110,00	1,00	3,00	34,56	0,69
				342,84	0,41							0,03	0,00

46	ФССП503-0482	Розетка штепсельная с заземляющим контактом, 100 шт.	0,02	1 983,00		1 983,00	503-0482 Розетка штепсельная с заземляющим контактом МАТ=3,118	124,00					124,00					
47	ФЕРм08-02-472-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полусовой стали сечением 100 мм ² , 100 м	0,39	337,60	69,36	89,64	54,347 Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям ОЗП=16,08; ЭМ=7,82; ЗПМ=16,08; МАТ=3,17	1 442,00	1 120,00	212,00		111,00	19,00		7,41			
		НР: 95%*0,85=81% ФОТ СП: 65%*0,8=52% ФОТ		178,60	2,57					16,00			0,19		0,07			
48	ФССП101-1889 (прям)	Сталь полусовая 25x4 мм, кляшца, т	0,03	6 200,00		6 200,00	101-1889 Сталь полусовая 40x4 мм, кляшца МАТ=3,984	741,00				741,00						
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г.:								1 492	338	39		1 115			38			
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах:								10 427	5 433	2		4 698			0			
Накладные расходы: 80%*0,85=68% ФОТ (п.29)								2 317		23					0			
Накладные расходы: 95%*0,85=81% ФОТ (п.30,32,36,38,40,43,45,47)								1 660										
ИТОГО накладных расходов по разделу:								3 977										
Сметная прибыль: 60%*0,8=48% ФОТ (п.29)								1 635										
Сметная прибыль: 65%*0,8=52% ФОТ (п.30,32,36,38,40,43,45,47)								1 066										
ИТОГО сметной прибыли по разделу:								2 701										
ИТОГО:								17 105										
В том числе:																		
Капитальный ремонт и модернизация лифтов - отдели 1,2,4 и др.								7 392										
Электромонтажные работы : на других объектах								5 220										
Материалы не учтенные расценками								4 493										
ИТОГО по разделу:								17 105										
Раздел №5 Замена электрических сетей для питания электрооборудования лифта																		
49	ФЕРм08-02-390-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Короба пластмассовые шириной до 40 мм, 100 м	0,06	237,65	31,20	51,53	54,279 Короба пластмассовые ОЗП=16,08; ЭМ=4,23; ЗПМ=16,08; МАТ=1,57	162,00	149,00	8,00		5,00	16,29		0,98			
		НР: 95%*0,85=81% ФОТ СП: 65%*0,8=52% ФОТ		154,92	0,14								0,01		0,00			
50	ФССП509-1835	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 40x40 мм, м	6	4,28		4,28	509-1835 Кабель-канал (короб) "Электропласт" 40x40 мм МАТ=5,444	140,00				140,00						

51	ФЕРм08-02-399-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Провод в коробах, сечением до 6 мм2, 100 м	0,06	41,55	2,22	12,82	54,289 Провода в коробах ОЗП=16,08; ЭМ=9,16; ЗПМ=16,08; МАТ=3,98	30,00	26,00	1,00	3,00	2,82	0,17
		НР: 95%*0,85=81% ФОТ СП: 65%*0,8=52% ФОТ		26,51	0,14							0,01	0,00
52	ФЕРм08-02-399-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Провод в коробах, сечением до 35 мм2, 100 м	0,06	51,16	2,22	13,60	54,289 Провода в коробах ОЗП=16,08; ЭМ=9,16; ЗПМ=16,08; МАТ=3,98	39,00	34,00	1,00	3,00	3,76	0,23
		НР: 95%*0,85=81% ФОТ СП: 65%*0,8=52% ФОТ		35,34	0,14							0,01	0,00
53	ФЕРм08-02-413-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 3, сечение провода до 35 мм2, 100 м трубок	0,28	540,65	128,66	74,34	54,317 Провод в резинобитумных трубках ОЗП=16,08; ЭМ=9,16; ЗПМ=16,08; МАТ=4,09	1 935,00	1 520,00	330,00	85,00	35,92	10,06
		НР: 95%*0,85=81% ФОТ СП: 65%*0,8=52% ФОТ		337,65	7,83					35,00		0,58	0,16
54	ФССЦ1507-3487	Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 40 мм, м	28	4,90		4,90	507-3487 Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 40 мм МАТ=3,979	546,00			546,00		
55	ФССЦ1501-8482	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющийся горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 1000 м	0,034	4 832,12		4 832,12	501-8482 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющийся горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 МАТ=5,474	899,00			899,00		
56	ФССЦ1501-8509	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющийся горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2, 1000 м	0,034	25 431,81		25 431,81	501-8509 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющийся горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2 МАТ=4,972	4 299,00			4 299,00		

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г.:												
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах:												
Накладные расходы: 95%*0,85=81% ФОТ (п.49,51-53)												
Итого накладных расходов по разделу:												
Сметная прибыль: 65%*0,8=52% ФОТ (п.49,51-53)												
Итого сметной прибыли по разделу:												
Итого:												
В том числе:												
Электромонтажные работы : на других объектах												
Материалы не учтенные расценками												
Итого по разделу:												
Раздел №6 Замена элементов диспетчеризации лифтового оборудования												
57	ФЕРм11-06-002-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Электрические проводки в щитах и пультях малоэтажных, 100 м	0,06	147,19		9,67	57,52 Электрические проводки в щитах и пультях ОЗП=16,08; МАТ=3,68	135,00	133,00	2,00	12,40	0,74
				137,52								
58	ФССЦ502-0518	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВЗ, сечением 4 мм2, 1000 м	0,006	3 368,45		3 368,45	502-0518 Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВЗ, сечением 4 мм2 МАТ=3,94	80,00		80,00		
59	ФЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Прибор или аппарат, 1 шт.	1	11,51		0,40	54,498 Прибор или аппарат ОЗП=16,08; МАТ=5,78	181,00	179,00	2,00	1,12	1,12
60	Практик-лист поставщика	п.4.13-Магнитный пускатель (контактор) МП (КМИ) (850*5% 3,81=234,25), шт	1	234,25		234,25	26. Жилищное строительство ОЗП=3,81; (850+(850*0,05))/3,81) ЭМ=3,81; ЗПМ=3,81; МАТ=3,81	892,00		892,00		
61	ФЕРм11-03-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультях, масса до 5 кг, 1 шт.	1	6,25		1,09	57,22 Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультях ОЗП=16,08; МАТ=2,86	86,00	83,00	3,00	0,52	0,52
				5,16								

68	ФЕРм11-03-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, шитах и пультях, масса до 5 кг, 1 шт. НР: 80%*0,85=68% ФОТ СП: 60%*0,8=48% ФОТ	1	6,25		1,09	57,22 Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, шитах и пультях ОЗП=16,08; МАТ=2,86	86,00	83,00		3,00	0,52	0,52
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г.:													
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах:													
Накладные расходы: 80%*0,85=68% ФОТ (п.57,61,63,65,67,68)													
Накладные расходы: 95%*0,85=81% ФОТ (п.59)													
Итого накладных расходов по разделу:													
Сметная прибыль: 60%*0,8=48% ФОТ (п.57,61,63,65,67,68)													
Сметная прибыль: 65%*0,8=52% ФОТ (п.59)													
Итого сметной прибыли по разделу:													
Итого:													
В том числе:													
Монтаж оборудования													
Материалы не учтенные расценками													
Электромонтажные работы : на других объектах													
Оборудование													
Итого по разделу:													
Раздел №7 Ремонт машинного помещения													
69	ФЕРР6-04-012-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2 НР: 110%*0,85*0,9=84% ФОТ СП: 70%*0,8*0,85=48% ФОТ	0,0162	1 082,58	241,95	45,80	Разборка деревянных заполнений проемов ОЗП=16,08; ЗМ=8,66; ЗПМ=16,08	253,00	219,00	34,00		103,91	1,68
70	ФЕРР09-04-013-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Установка противопожарных дверей однополдных глухих, 1 м2 проема МДС 81 -35.2004 пп.4,7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25	1,62	97,71	12,75	9,63	Установка противопожарных дверей ОЗП=16,08; ЗМ=6,01; ЗПМ=16,08; МАТ=4,86	1 235,00	633,00	124,00	478,00	2,38	3,86

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах:													
Накладные расходы: 110%*0,85*0,9=84% ФОТ (п.69)										16 217			
Накладные расходы: 90%*0,85*0,9=69% ФОТ (п.70)										207			
Накладные расходы: 80%*0,85=68% ФОТ (п.72-74)										437			
ИТОГО накладных расходов по разделу:										2 499			
Сметная прибыль: 70%*0,8*0,85=48% ФОТ (п.69)										3 143			
Сметная прибыль: 85%*0,8*0,85=58% ФОТ (п.70)										118			
Сметная прибыль: 50%*0,8=40% ФОТ (п.72-74)										367			
ИТОГО сметной прибыли по разделу:										1 469			
ИТОГО:										1 954			
В том числе:										21 314			
Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)													
Металлические конструкции													
Материалы не учтенные расценками													
Ремонт : малярные работы													
ИТОГО по разделу:											21 314		
Раздел №8 Ремонт прямых шахты лифта													
75	ФЕР46-04-001-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/лр	Разборка железобетонных фундаментов, 1 м3	0,06	689,44	526,86	22,45	45,56 Разборка: железобетонных фундаментов ОЗП=16,08; ЭМ=7,73; ЗПМ=16,08; МАТ=4,36	385,00	135,00	244,00	6,00	15,45	0,93
		НР: 110%*0,85*0,9=84% ФОТ СП: 70%*0,8*0,85=48% ФОТ		140,13	56,64					55,00		5,63	0,34
76	ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/лр	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: --- МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25	0,026	1 543,14	55,30	1 127,07	11,27. Устройство стяжек: цементных ОЗП=16,08; ЭМ=8,86; ЗПМ=16,08; МАТ=6,09	342,00	151,00	13,00	178,00	45,44	1,18
		НР: 123%*0,85*0,9=94% ФОТ СП: 75%*0,8*0,85=51% ФОТ		360,77	21,44					9,00		1,59	0,04

77	ФЕР15-04-024-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: --- МДС 81-35.2004 пп.4,7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25	0,026	924,24	5,84	706,12	15 156 Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску ОЗП=16,08; ЭМ=9,97; ЗПМ=16,08; МАТ=2,83	142,00	89,00	2,00	52,00	24,29	0,63
78	ФЕРр62-2-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности НР: 105%*0,85*0,9=80% ФОТ СП: 55%*0,8*0,85=37% ФОТ	0,085	1 132,48	9,23	593,36	87 4 Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краск ОЗП=16,08; ЭМ=9,59; ЗПМ=16,08; МАТ=2,85	876,00	724,00	8,00	144,00	61,33	5,21
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г.:													8
В том числе, коэффициенты (справочно):													0
Коэффициент "МДС 81-35.2004 пп.4,7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46" - ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 (п.76,77)													8
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах:													0
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах:													8
Накладные расходы: 110%*0,85*0,9=84% ФОТ (п.75)													8
Накладные расходы: 123%*0,85*0,9=94% ФОТ (п.76)													8
Накладные расходы: 105%*0,85*0,9=80% ФОТ (п.77)													0
Накладные расходы: 80%*0,85=68% ФОТ (п.78)													0
ИТОГО накладных расходов по разделу:													0
Сметная прибыль: 70%*0,8*0,85=48% ФОТ (п.75)													8
Сметная прибыль: 75%*0,8*0,85=51% ФОТ (п.76)													8
Сметная прибыль: 55%*0,8*0,85=37% ФОТ (п.77)													0
Сметная прибыль: 50%*0,8=40% ФОТ (п.78)													0

ИТОГО сметной прибыли по разделу:

496

ИТОГО:

3 116

В том числе:

Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)

636

Полы

574

Отделочные работы

246

Ремонт : малярные работы

1 660

ИТОГО по разделу:

3 116

Раздел №9 Полное техническое освидетельствование лифтов

79 ФЕРмр01-05-001-01 Полное техническое освидетельствование лифта на две остановки, 1 лифт № 31/лр

1 682,33

19,87

таб. 1.2 п.4 Индексы к статьям затрат базисной стоимости ФЕР-2001 г.: ОЗП=16,08; ЭМ=8,46; ЗППМ=16,08; МАТ=5,16

10 755,00

10 652,00

103,00

46,31

46,31

80 ФЕРмр01-05-001-02 Приказ Минстрова РФ от 30.01.2014 г. № 31/лр

7 67,97

1,98

таб. 1.2 п.4 Индексы к статьям затрат базисной стоимости ФЕР-2001 г.: ОЗП=16,08; ЭМ=8,46; ЗППМ=16,08; МАТ=5,16

7 499,00

7 428,00

72,00

4,68

32,76

НР: 65%*0,85=55% ФОТ
СП: 40%*0,8=32% ФОТ

65,99

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г.:

1 158

1 124

34

175

79

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах:

18 254

18 080

Накладные расходы: 65%*0,85=55% ФОТ (п.79,80)

9 944

ИТОГО накладных расходов по разделу:

9 944

Сметная прибыль: 40%*0,8=32% ФОТ (п.79,80)

5 786

ИТОГО сметной прибыли по разделу:

5 786

ИТОГО:

33 984

В том числе:

Капитальный ремонт и модернизация лифтов - отдели 5

33 984

ИТОГО по разделу:

33 984

Раздел №10 Регистрация декларации о соответствии лифта

81 ФЕРмр01-05-007-01 Приказ Минстрова РФ от 30.01.2014 г. № 31/лр

1 484,77

14,12

таб. 1.2 п.4 Индексы к статьям затрат базисной стоимости ФЕР-2001 г.: ОЗП=16,08; ЭМ=8,46; ЗППМ=16,08; МАТ=5,16

7 641,00

7 568,00

73,00

27,80

27,80

НР: 65%*0,85=55% ФОТ
СП: 40%*0,8=32% ФОТ

470,65

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г.:	485	471	14	28
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах:	7 641	7 568	73	28
Накладные расходы: 65%*0,85=55% ФОТ (п.81)	4 162			
ИТОГО накладных расходов по разделу:	4 162			
Сметная прибыль: 40%*0,8=32% ФОТ (п.81)	2 422			
ИТОГО сметной прибыли по разделу:	2 422			
ИТОГО:	14 225			
В том числе:				
Капитальный ремонт и модернизация лифтов - отдели 5	14 225			
ИТОГО по разделу:	14 225			
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001 г.:	250 381	11 035	1 090	1 118
В том числе, коэффициенты (справочно):			97	9
				1 118
				9
Коэффициент "МДС 81-35.2004 пп.4,7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46" - ОЭП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЭР=1,15; ТЭМ=1,25 (п.70,76,77)	12	7	4	1 118
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах:	1 096 062	177 556	7 340	1 118
			1 552	9
Накладные расходы: 80%*0,85=68% ФОТ (п.1-19,29,57,61,63,65,67,68,72-74,78)	99 878			
Накладные расходы: 82%*0,85=70% ФОТ (п.21,22,25)	886			
Накладные расходы: 95%*0,85=81% ФОТ (п.30,32,36,38,40,43,45,47,49,51-53,59)	3 235			
Накладные расходы: 110%*0,85*0,9=84% ФОТ (п.69,75)	367			
Накладные расходы: 90%*0,85*0,9=69% ФОТ (п.70)	437			
Накладные расходы: 123%*0,85*0,9=94% ФОТ (п.76)	150			
Накладные расходы: 105%*0,85*0,9=80% ФОТ (п.77)	71			
Накладные расходы: 65%*0,85=55% ФОТ (п.79-81)	14 106			
ИТОГО накладных расходов по смете:	119 130			
Сметная прибыль: 60%*0,8=48% ФОТ (п.1-19,29,57,61,63,65,67,68)	68 391			
Сметная прибыль: 62%*0,8=50% ФОТ (п.21,22,25)	634			
Сметная прибыль: 65%*0,8=52% ФОТ (п.30,32,36,38,40,43,45,47,49,51-53,59)	2 077			
Сметная прибыль: 70%*0,8=48% ФОТ (п.69,75)	209			
Сметная прибыль: 85%*0,8*0,85=58% ФОТ (п.70)	367			
Сметная прибыль: 50%*0,8=40% ФОТ (п.72-74,78)	1 759			
Сметная прибыль: 75%*0,8*0,85=51% ФОТ (п.76)	82			
Сметная прибыль: 55%*0,8*0,85=37% ФОТ (п.77)	33			
Сметная прибыль: 40%*0,8=32% ФОТ (п.79-81)	8 208			
ИТОГО сметной прибыли по смете:	81 760			
ИТОГО:	1 296 952			
В том числе:				
Капитальный ремонт и модернизация лифтов - отдели 1,2,4 и др.	312 260			
Оборудование	883 031			
Ремонт : проемы	10 282			
Материалы не учтенные расценками	16 597			

Электромонтажные работы : на других объектах			
Монтаж оборудования		10 153	
Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)		1 783	
Металлические конструкции		1 214	
Ремонт : малярные работы		2 039	
Полы		10 564	
Отделочные работы		574	
Капитальный ремонт и модернизация лифтов - отдели 5		246	
		48 209	
Итого:		1 296 952	
ВСЕГО с понижающим коэффициентом К=	0,9643	1 250 651	
В том числе:			
строительные работы		24 029	
монтажные работы		328 627	
оборудование		851 507	
прочие работы		46 488	

Составил: _____

Проверил: _____