

Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: Томская область,

г. Томск, ул. Бела Кула, 2б.

УТВЕРЖДАЮ:
Заказчик:
Директор: //

СОГЛАСОВАНО:
Подразчик:
Директор: //

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-02
(локальная смета)

Капитальный ремонт. Монозащита и заземление.
(именование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Рабочая документация 16-02-3Г
Сметная стоимость 423 899,00 руб.
Средства на оплату труда 52 098,00 руб.
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2016 года

Промежутная проверка, не завершена и определяется сметной стоимостью

№ п/п	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)			Плоские	Общая стоимость (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих, чел.-т, не занятых обсл. машинами		
				всего	эксп. маш. в т.ч., з/пл.	материалы		всего	основная заработная плата	эксп. маш. в т.ч., з/пл.	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел №1 Монтажные работы.													
1	ФЕРм68-12-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций НР: 104%*0,85=88% ФОТ СП: 60%*0,8=48% ФОТ	0,036 (3,6/100)	6008,44 2022,24	3986,2 423,83		93,23 Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных ОЗП=16,06; ЭМ=9,13; ЗПМ=16,06	2479,00	1169,00	1310 245		243,35 41,39	8,7606 1,49004
2	ФЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: --- МДС 81-35.2004 пп.4,7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН-46 ОЗП=1,15; НР: 80%*0,85*0,9=61% ФОТ СП: 45%*0,8*0,85=31% ФОТ	0,3302 (33,02/100)	1201,2 1201,2		1,181 Разработка грунта вручную в траншеях, канале ям вручную без крепления для стока и столбов ОЗП=16,06	7325,00	7325,00				154	58,47842
3	ФЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Засыпка вручную траншей, лагуз котлопоя и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: --- МДС 81-35.2004 пп.4,7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; НР: 80%*0,85*0,9=61% ФОТ СП: 45%*0,8*0,85=31% ФОТ	0,3302	663,75 663,75		1,183 Подрубка вручную неукрепленного мерзлого грунта и транспортные средства из штабелей и отвалов, засыпка вручную траншей, лагуз котлопоя и ям ОЗП=16,06	4048,00	4048,00				88,5	33,606105
4	ФЕРм08-02-472-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Земледелец горизонтальный из стали полусовой сечением 160 мм2, 100 м НР: 95%*0,85=81% ФОТ СП: 65%*0,8=52% ФОТ	1,6 (160/100)	271,78 156,04	74,15 2,97		55,349 Проводник заземляющей скрытой и подвески под ступи ОЗП=16,06; ЭМ=8,56; ЗПМ=16,06; МАТ=6,13	5433,00	4010,00	1016 76	408,00	16,6 0,22	26,56 0,352

№ пп	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обл. машин	
				всего	экспл. маш. в т.ч. з/пл.	материалы		основная заработата	экспл. маш. в т.ч. з/пл.	материалы	на единицу	всего	
													5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	ФЕРм08-02-472-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/лр	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полусовой стали сечением 160 мм2, 100 м НР: 95%*0,85=81% ФОТ СП: 65%*0,8=52% ФОТ	0,5 (210-160)/100	389,46 82,67 200,22	82,67 3,38	106,57	55,350 Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям ОЗП=16,06; ЭМ=8,32; ЗПМ=16,06; МАТ=5,59	2143,00	1608,00	344 27	191,00	21,3 0,25	10,65 0,125
6	ООО "Элмашпром", счет № М/1246 от 12.02.2016г.	Полоса оцинкованная 40*4 (210мм*1,3мм=273кг) (127,20/1,18/5,59*1,02=19,68), кг НР: 95%*0,85=81% ФОТ СП: 65%*0,8=52% ФОТ	273	19,68		19,68	таб.1.2 п.4 Индекса к статьям затрат базисной стоимости ФЕР-2001 г. ОЗП=16,06; ЭМ=9,03; ЗПМ=16,06; МАТ=5,59	30033,00			30033,00		
7	ФЕРм08-02-471-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/лр	Засемятель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм, 10 шт. НР: 95%*0,85=81% ФОТ СП: 65%*0,8=52% ФОТ	4,8 (8*6)/10	155,02 77,93	51,63 1,89	25,46	55,348 Засемятель горизонтальный из стали ОЗП=16,06; ЭМ=8,35; ЗПМ=16,06; МАТ=5,94	8803,00	6007,00	2069 146	726,00	8,29 0,14	39,792 -0,672
8	ФССЦ101-1924	[Исключить] Электроды диаметром 4 мм Э42А, кг	-3,744 (-0,78*4,8)	10,57		10,57	101-1924 Электроды диаметром 4 мм Э42А МАТ=6,97	-276,00			-276,00		
9	ООО "Элмашпром", счет № М/1246 от 12.02.2016г.	Зажим универсальный из нержавеющей стали 3У-2Н (550/1,18/5,59*1,02=85,05), шт.	8	85,05		85,05	таб.1.2 п.4 Индекса к статьям затрат базисной стоимости ФЕР-2001 г. ОЗП=16,06; ЭМ=9,03; ЗПМ=16,06; МАТ=5,59	3803,00			3803,00		
10	ООО "Элмашпром", счет № М/1246 от 12.02.2016г.	Электроуд заземляющий стержневой сборный из нержавеющей стали ЭЗН-58-15-04 (16) (5440/1,18/5,59*1,02=841,21), комплект	8	841,21		841,21	таб.1.2 п.4 Индекса к статьям затрат базисной стоимости ФЕР-2001 г. ОЗП=16,06; ЭМ=9,03; ЗПМ=16,06; МАТ=5,59	37619,00			37619,00		
11	ООО "Элмашпром", счет № М/1246 от 12.02.2016г.	Головка прижимная ГП-58-11 (895/1,18/5,59*1,02=23,20), шт.	8	23,2		23,2	таб.1.2 п.4 Индекса к статьям затрат базисной стоимости ФЕР-2001 г. ОЗП=16,06; ЭМ=9,03; ЗПМ=16,06; МАТ=5,59	1038,00			1038,00		
12	ООО "Элмашпром", счет № М/1246 от 12.02.2016г.	Насадка ударная НУ-1 (895/1,18/5,59*1,02=138,40), шт.	8	138,4		138,4	таб.1.2 п.4 Индекса к статьям затрат базисной стоимости ФЕР-2001 г. ОЗП=16,06; ЭМ=9,03; ЗПМ=16,06; МАТ=5,59	6189,00			6189,00		
13	ФЕР46-08-012-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/лр	Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера 10 мм, 100 шт. НР: 110%*0,85*0,9=84% ФОТ СП: 70%*0,8*0,85=48% ФОТ	1,36	79,82 64,32	15,5	15,5	46.132 Установка анкеров с применением смесей серии MASTERFLOW ОЗП=16,06; ЭМ=6,86; ЗПМ=16,06	1549,00	1405,00	145		7,54	10,2544
14	ФЕР46-08-012-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/лр	На каждые 10 м изменения глубины отверстия добавлять (умножить) к расценке 46-08-012-02, 100 шт. НР: 110%*0,85*0,9=84% ФОТ	1,36	7,4 6,06	1,34	1,34	46.132 Установка анкеров с применением смесей серии MASTERFLOW ОЗП=16,06; ЭМ=6,86; ЗПМ=16,06	145,00	132,00	12		0,71	0,9656

№ п/п	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обл. маши	
				всего	экспл. маш. в т.ч. з/шт.	материалы		основная зарплата	экспл. маш. в т.ч. з/шт.	материалы	на единицу	всего		
													осн. зарплата	в т.ч. з/шт.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
15	Правы лист Hilti	Анкерная шпилька НПТ-V-58 М10*115 (43,72/1,18/5,59*1,02=6,80), шт.	136	6,8		6,80	таб.1.2 п.4 Индексы к статьям затрат базисной стоимости ФЕР-2001 г. ОЗП=16,06; ЭМ=9,03; ЗПМ=16,06; МАТ=5,59	5170,00			5170,00			
16	Правы лист Hilti	Химический анкер НПТ-НУ 70 330/2 (2134,86/1,18/5,59*1,02=330,12), шт.	6	330,12		330,12	таб.1.2 п.4 Индексы к статьям затрат базисной стоимости ФЕР-2001 г. ОЗП=16,06; ЭМ=9,03; ЗПМ=16,06; МАТ=5,59	11072,00			11072,00			
17	ФЕРм08-02-472-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Проводник заземляющей открытой по строительным основаниям из круглой стали диаметром 8 мм, 100 м НР: 95%*0,85=81% ФОТ СП: 65%*0,8=52% ФОТ	4,8	541,57 188,94	51,62 1,49	301,01	55.3.50 Проводник заземляющий открытый по строительным основаниям ОЗП=16,06; ЭМ=8,32; ЗПМ=16,06; МАТ=3,59	21814,00	14565,00	2061 115	5187,00	20,1 0,11	96,48 0,528	
18	ФССП101-1627	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм, т	-0,192 (-0,04*4,8)	5763		5763,00	101-1627 Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм МАТ=4,754	-5260,00			-5260,00			
19	ООО "Элмашпром", счет № М/1246 от 12.02.2016г.	Круг. 8 оцинкованный (89/1,18/5,59*1,02=13,76), м	480	13,76		13,76	таб.1.2 п.4 Индексы к статьям затрат базисной стоимости ФЕР-2001 г. ОЗП=16,06; ЭМ=9,03; ЗПМ=16,06; МАТ=5,59	36921,00			36921,00			
20	ООО "Элмашпром", счет № М/1246 от 12.02.2016г.	Смазка антикоррозионная токопроводящая 200гр (280/1,18/5,59*1,02=43,30), шт	3	43,3		43,30	таб.1.2 п.4 Индексы к статьям затрат базисной стоимости ФЕР-2001 г. ОЗП=16,06; ЭМ=9,03; ЗПМ=16,06; МАТ=5,59	726,00			726,00			
21	ООО "Элмашпром", счет № М/1246 от 12.02.2016г.	Лента-герметик 50мм (65/1,18/5,59*1,02=10,05), м	34 (10*3)+(2*2)	10,05		10,05	таб.1.2 п.4 Индексы к статьям затрат базисной стоимости ФЕР-2001 г. ОЗП=16,06; ЭМ=9,03; ЗПМ=16,06; МАТ=5,59	1910,00			1910,00			
22	ФЕРм10-06-037-13 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов)-держатели проводника, 100 шт. НР: 100%*0,85=85% ФОТ СП: 65%*0,8=52% ФОТ	1,36 (128+8/100)	59,66 56,05		3,61	57.329 Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов) ОЗП=16,06; МАТ=5,67	1252,00	1224,00		28,00	6,18	8,4048	
23	ООО "Элмашпром", счет № М/1246 от 12.02.2016г.	Держатель проводника из горячешоковой стали ДПУ-30ГЦ (180/1,18/5,59*1,02=27,83), шт	128	27,83		27,83	таб.1.2 п.4 Индексы к статьям затрат базисной стоимости ФЕР-2001 г. ОЗП=16,06; ЭМ=9,03; ЗПМ=16,06; МАТ=5,59	19913,00			19913,00			
24	ООО "Элмашпром", счет № М/1246 от 12.02.2016г.	Держатель проводника из горячешоковой стали ДПУ-45ГЦ (170/1,18/5,59*1,02=26,29), шт	8	26,29		26,29	таб.1.2 п.4 Индексы к статьям затрат базисной стоимости ФЕР-2001 г. ОЗП=16,06; ЭМ=9,03; ЗПМ=16,06; МАТ=5,59	1176,00			1176,00			

№ п/п	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обл. машин	
				всего	экспл. маш. в т.ч. з/пл.	материалы		всего	основная заработная плата	экспл. маш. в т.ч. з/пл.	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	ФЕР34-02-064-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Установка стоек телефонных однопарных, 1 стойка КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 НР: 100%*0,85*0,9=77% ФОТ СП: 65%*0,8*0,85=44% ФОТ	8	295,56 29,8	265,56	34,73	Установка стоек телефонных: однопарных ОЗП=16,06; МАТ=5,13	15302,00	4403,00		10899,00	3,17	29,164
26	ФССП(110-0214	[Исключить] Стойки телефонные с traversами, поковками и болтами для крепления, однопарные, шт.	-8 (-1*8)	252,01	252,01	110-0214	Стойки телефонные с traversами, поковками и болтами для крепления, однопарные МАТ=5,162	-10407,00		-10407,00			
27	ООО "Элмашпром", счет № М/1246 от 12.02.2016г.	Молниезащитные стержневой сборной кольцевой МСС-3 СКД-1500-125 ГЦ(6100/1,185,59*1,02=945,27), шт	8	943,27	943,27	таб.1.2 п.4 Индексы к статьям	затрат базисной стоимости ФЕР-2001 г. ОЗП=16,06; ЭМ=9,03; ЗПМ=16,06; МАТ=5,59	42183,00		42183,00			
28	ООО "Элмашпром", счет № М/1246 от 12.02.2016г.	Защитные крестообразный на горячедеформированной стали К1-ГЦ (99/1,185,59*1,02=15,31), шт	24	15,31	15,31	таб.1.2 п.4 Индексы к статьям	затрат базисной стоимости ФЕР-2001 г. ОЗП=16,06; ЭМ=9,03; ЗПМ=16,06; МАТ=5,59	2054,00		2054,00			
29	ФЕРм10-06-037-13 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов)-держатели проводника, 100 шт. НР: 100%*0,85=85% ФОТ СП: 65%*0,8=52% ФОТ	3,16 (229+87)/100	59,66 56,05	3,61	57,329	Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов) ОЗП=16,06; МАТ=5,67	2909,00	2845,00		65,00	6,18	19,5288
30	ООО "Элмашпром", счет № М/1246 от 12.02.2016г.	Держатель проводника ДПК-100ГЦ (195/1,185,59*1,02=30,15), шт	229	30,15	30,15	таб.1.2 п.4 Индексы к статьям	затрат базисной стоимости ФЕР-2001 г. ОЗП=16,06; ЭМ=9,03; ЗПМ=16,06; МАТ=5,59	38595,00		38595,00			
31	ООО "Элмашпром", счет № М/1246 от 12.02.2016г.	Кольцевой держатель проводника КД-1-100-135ГЦ (395/1,185,59*1,02=61,08), шт	87	61,08	61,08	таб.1.2 п.4 Индексы к статьям	затрат базисной стоимости ФЕР-2001 г. ОЗП=16,06; ЭМ=9,03; ЗПМ=16,06; МАТ=5,59	29705,00		29705,00			
32	ФЕРж08-02-472-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям, 100 м	0,08 (8/100)	519,48 302,3	185,57 0,41	55,351	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям ОЗП=16,06; ЭМ=4,29; ЗПМ=16,06; МАТ=1,14	416,00	388,00	11	17,00	32,16 0,03	2,5728 0,0024

№ пп	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обсл. машин	
				всего	экспл. маш. в т.ч. з/пп	материалы		основная зарплата	экспл. маш. в т.ч. з/пп	материалы	на единицу	всего	
													осн. зарплата
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
33	ФССП1502-0526	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВЗ, сечением 50 мм ² , 1000 м	4	38745,62		38745,62	8	2009,00		2009,00			
34	ФЕР11-01-019-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснующий из песчано-гравийной смеси, дресва, 100 м ³ материала основания (в плотном теле) КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: --- МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 НР: 142%*0,85*0,9=109% ФОТ СП: 95%*0,8*0,85=65% ФОТ	0,036 (3,6/100)	238,84 126,07	238,69 187,94	17,08	1113,00	84,00	1023 136	7,00	15,72 14,81	0,650808 0,66645	
35	ФССП1408-0200	Смесь песчано-гравийная природная, м ³	4,608	60		60,00		2997,00		2997,00			
36	ФЕР11-01-019-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Устройство покрытия асфальтобетонных лент толщиной 25 мм, 100 м ² покрытия КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: --- МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 НР: 123%*0,85*0,9=94% ФОТ СП: 75%*0,8*0,85=51% ФОТ	0,18	2168,57 238	18,92	1911,65		4260,00	48	3420,00	26,24	5,43168	
37	ФЕР11-01-019-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Устройство покрытия асфальтобетонных на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-019-01, 100 м ² покрытия КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: --- МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 Общая толщина 100мм ((100-25)/5=15) ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗР=1,5; ТЗМ=1,5 НР: 123%*0,85*0,9=94% ФОТ СП: 75%*0,8*0,85=51% ФОТ	0,18	375,41 27,03		348,38		10698,00		9350,00	2,98	9,2529	
Итого прямые затраты по разделу в смете 2001 г.:								53 527,92	2 983,24	908,51	49 636,15	360,55	

№ п/п	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых общ. машин	
				всего	экспл. маш. в т.ч. з/лп.	материалы		основная заработная плата	экспл. маш. в т.ч. з/лп.	материалы	на единицу		всего
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
В том числе, коэффициенты (справочно):													
Коэффициент "МДС 81-55.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работам, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН-46" - 0,31; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25; ЗПМ=1,15; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,15 (п.37)													
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах:													
		Накладные расходы: 104%*0,85=88% ФОТ (п.1)					1 244,00					3,84	
		Накладные расходы: 80%*0,85*0,9=61% ФОТ (п.2.3)					6 937,00					360,55	
		Накладные расходы: 95%*0,85=81% ФОТ (п.4.5.7.17.32)					21 824,00					3,84	
		Накладные расходы: 110%*0,85*0,9=84% ФОТ (п.13.14)					1 291,00					3,84	
		Накладные расходы: 100%*0,85=85% ФОТ (п.22.29)					3 458,00			878,00		360,55	
		Накладные расходы: 100%*0,85*0,9=77% ФОТ (п.25)					3 590,00					3,84	
		Накладные расходы: 123%*0,85*0,9=94% ФОТ (п.36.37)					2 011,00					3,84	
		Накладные расходы: 142%*0,85*0,9=109% ФОТ (п.34)					240,00					360,55	
		Итого накладных расходов по разделу:					40 395,00			287 468,00		3,84	
		Сметная прибыль: 60%*0,8=48% ФОТ (п.1)					679,00					3,84	
		Сметная прибыль: 45%*0,8*0,85=31% ФОТ (п.2.3)					3 526,00					360,55	
		Сметная прибыль: 65%*0,8=52% ФОТ (п.4.5.7.17.22.29.32)					16 126,00					3,84	
		Сметная прибыль: 70%*0,8*0,85=48% ФОТ (п.13.14)					737,00					3,84	
		Сметная прибыль: 65%*0,8*0,85=44% ФОТ (п.25)					1 937,00					360,55	
		Сметная прибыль: 75%*0,8*0,85=51% ФОТ (п.36.37)					1 090,00					3,84	
		Сметная прибыль: 95%*0,8*0,85=65% ФОТ (п.34)					143,00					360,55	
		Итого сметной прибыли по разделу:					24 238,00					3,84	
		Итого:					411 492,00					360,55	
		Ремонт: благоустройство					4 402,00					3,84	
		Земельные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)					21 836,00					360,55	
		Электроэнергетические работы: на других объектах					68 908,00					3,84	
		Материалы не учтенные расценками					273 113,00					3,84	
		Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)					3 722,00					360,55	
		Монтаж: Сооружения связи, радиосвязи и телевидения: прокладка и монтаж сетей связи					9 734,00					3,84	
		Сооружения связи, радиосвязи и телевидения: прокладка и монтаж сетей связи					10 222,00					3,84	
		Полы					18 059,00					3,84	
		Автомобильные дороги					1 496,00					3,84	
		Итого по разделу I Монтажные работы:					411 492,00					3,84	
38	ФССЦи05-01-02-03200 Приказ Министра РФ от 11.12.2015 № 899/пр	Раздел №2 Доставка материалов и оборудования из г.Нижний Новгород в г.Томск. Перевозка грузов I класса при загрузке вагона 5 т на расстояние от 3100 до 3200 км, 1 т груза	0,501	3636,61			1 240,00					3,84	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г.:													
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах:													
		Итого:					12 407,00					3,84	
		Перевозка грузов железнодорожным транспортом					12 407,00					3,84	
		Итого по разделу 2 Доставка материалов и оборудования из г.Нижний Новгород в г.Томск.					12 407,00					3,84	
		Итого прямые затраты по системе в ценах 2001 г.:					55 349,86	2 983,24	908,51	49 636,15		3,84	
		Итого прямые затраты по системе в текущих ценах:					157,00	136,00	21,00	49 636,15		3,84	
В том числе, коэффициенты (справочно):													
Коэффициент "МДС 81-55.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работам, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН-46" - 0,31; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25; ЗПМ=1,15; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,15 (п.37)													
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах:													
		Накладные расходы: 104%*0,85=88% ФОТ (п.1)					1 244,00					3,84	
		Накладные расходы: 80%*0,85*0,9=61% ФОТ (п.2.3)					6 937,00					360,55	
		Накладные расходы: 95%*0,85=81% ФОТ (п.4.5.7.17.32)					21 824,00					3,84	
		Накладные расходы: 110%*0,85*0,9=84% ФОТ (п.13.14)					1 291,00					3,84	
		Накладные расходы: 100%*0,85=85% ФОТ (п.22.29)					3 458,00			878,00		360,55	
		Накладные расходы: 100%*0,85*0,9=77% ФОТ (п.25)					3 590,00					3,84	
		Накладные расходы: 123%*0,85*0,9=94% ФОТ (п.36.37)					2 011,00					3,84	
		Накладные расходы: 142%*0,85*0,9=109% ФОТ (п.34)					240,00					360,55	
		Итого накладных расходов по разделу:					40 395,00			287 468,00		3,84	
		Сметная прибыль: 60%*0,8=48% ФОТ (п.1)					679,00					3,84	
		Сметная прибыль: 45%*0,8*0,85=31% ФОТ (п.2.3)					3 526,00					360,55	
		Сметная прибыль: 65%*0,8=52% ФОТ (п.4.5.7.17.22.29.32)					16 126,00					3,84	
		Сметная прибыль: 70%*0,8*0,85=48% ФОТ (п.13.14)					737,00					3,84	
		Сметная прибыль: 65%*0,8*0,85=44% ФОТ (п.25)					1 937,00					360,55	
		Сметная прибыль: 75%*0,8*0,85=51% ФОТ (п.36.37)					1 090,00					3,84	
		Сметная прибыль: 95%*0,8*0,85=65% ФОТ (п.34)					143,00					360,55	
		Итого сметной прибыли по разделу:					24 238,00					3,84	
		Итого:					411 492,00					360,55	
		Ремонт: благоустройство					4 402,00					3,84	
		Земельные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)					21 836,00					360,55	
		Электроэнергетические работы: на других объектах					68 908,00					3,84	
		Материалы не учтенные расценками					273 113,00					3,84	
		Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)					3 722,00					360,55	
		Монтаж: Сооружения связи, радиосвязи и телевидения: прокладка и монтаж сетей связи					9 734,00					3,84	
		Сооружения связи, радиосвязи и телевидения: прокладка и монтаж сетей связи					10 222,00					3,84	
		Полы					18 059,00					3,84	
		Автомобильные дороги					1 496,00					3,84	
		Итого по разделу I Монтажные работы:					411 492,00					3,84	
38	ФССЦи05-01-02-03200 Приказ Министра РФ от 11.12.2015 № 899/пр	Раздел №2 Доставка материалов и оборудования из г.Нижний Новгород в г.Томск. Перевозка грузов I класса при загрузке вагона 5 т на расстояние от 3100 до 3200 км, 1 т груза	0,501	3636,61			1 240,00					3,84	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г.:													
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах:													
		Итого:					12 407,00					3,84	
		Перевозка грузов железнодорожным транспортом					12 407,00					3,84	
		Итого по разделу 2 Доставка материалов и оборудования из г.Нижний Новгород в г.Томск.					12 407,00					3,84	
		Итого прямые затраты по системе в ценах 2001 г.:					55 349,86	2 983,24	908,51	49 636,15		3,84	
		Итого прямые затраты по системе в текущих ценах:					157,00	136,00	21,00	49 636,15		3,84	
В том числе, коэффициенты (справочно):													
Коэффициент "МДС 81-55.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работам, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН-46" - 0,31; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25; ЗПМ=1,15; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,15 (п.37)													
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах:													
		Накладные расходы: 104%*0,85=88% ФОТ (п.1)					1 244,00					3,84	
		Накладные расходы: 80%*0,85*0,9=61% ФОТ (п.2.3)					6 937,00					360,55	
		Накладные расходы: 95%*0,85=81% ФОТ (п.4.5.7.17.32)					21 824,00					3,84	
		Накладные расходы: 110%*0,85*0,9=84% ФОТ (п.13.14)					1 291,00					3,84	
		Накладные расходы: 100%*0,85=85% ФОТ (п.22.29)					3 458,00			878,00		360,55	
		Накладные расходы: 100%*0,85*0,9=77% ФОТ (п.25)					3 590,00					3,84	
		Накладные расходы: 123%*0,85*0,9=94% ФОТ (п.36.37)					2 011,00					3,84	
		Накладные расходы: 142%*0,85*0,9=109% ФОТ (п.34)					240,00					360,55	
		Итого накладных расходов по разделу:					40 395,00			287 468,00		3,84	
		Сметная прибыль: 60%*0,8=48% ФОТ (п.1)					679,00					3,84	
		Сметная прибыль: 45%*0,8*0,85=31% ФОТ (п.2.3)					3 526,00					360,55	
		Сметная прибыль: 65%*0,8=52% ФОТ (п.4.5.7.17.22.29.32)					16 126,00					3,84	
		Сметная прибыль: 70%*0,8*0,85=48% ФОТ (п.13.14)					737,00					3,84	
		Сметная прибыль: 65%*0,8*0,85=44% ФОТ (п.25)					1 937,00					360,55	
		Сметная прибыль: 75%*0,8*0,85=51% ФОТ (п.36.37)					1 090,00					3,84	
		Сметная прибыль: 95%*0,8*0,85=65% ФОТ (п.34)					143,00					360,55	
		Итого сметной прибыли по разделу:					24 238,00					3,84	
		Итого:					411 492,00					360,55	
		Ремонт: благоустройство					4 402,00					3,84	
		Земельные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)					21 836,00					360,55	
		Электроэнергетические работы: на других объектах					68 908,00					3,84	
		Материалы не учтенные расценками					273 113,00					3,84	
		Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)					3 722,00					360,55	
		Монтаж: Сооружения связи, радиосвязи и телевидения: прокладка и монтаж сетей связи					9 734,00					3,84	
		Сооружения связи, радиосвязи и телевидения: прокладка и монтаж сетей связи					10 222,00					3,84	
		Полы					18 059,00					3,84	
		Автомобильные дороги					1 496,00					3,84	
		Итого по разделу I Монтажные работы:					411 492,00					3,84	
38	ФССЦи05-01-02-03200 Приказ Министра РФ от 11.12.2015 № 899/пр	Раздел №2 Доставка материалов и оборудования из г.Нижний Новгород в г.Томск. Перевозка грузов I класса при загрузке вагона 5 т на расстояние от 3100 до 3200 км, 1 т груза	0,501	3636,61			1 240,00					3,84	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г.:													

№ п/п	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)				Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обл. машинами		
				всего		материалы			основная заработата	экспл. маш. в т.ч. з/пл.	материалы	на единицу	всего		
				осп.зараплата	в т.ч. з/пл.	осп.зараплата	в т.ч. з/пл.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
строительство по ГЭСН, кроме ГЭСН-46" - ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 (п.2.3,2.5,3.4,3.6,3.7)															
Коэффициент "Общая толщина 100мм ((100-25)/5=15)" - ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 (п.37)															
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах:															
		Накладные расходы: 104%*0,85=88% ФОТ (п.1)						1 244,00							
		Накладные расходы: 80%*0,85*0,9=61% ФОТ (п.2.3)						6 937,00							
		Накладные расходы: 95%*0,85=81% ФОТ (п.4.5,7,17,32)						21 824,00							
		Накладные расходы: 110%*0,85*0,9=84% ФОТ (п.13,14)						1 291,00							
		Накладные расходы: 100%*0,85=85% ФОТ (п.22,29)						3 458,00							
		Накладные расходы: 100%*0,85*0,9=77% ФОТ (п.25)						3 390,00							
		Накладные расходы: 123%*0,85*0,9=94% ФОТ (п.36,37)						2 011,00							
		Накладные расходы: 142%*0,85*0,9=102% ФОТ (п.34)						240,00							
		Итого накладных расходов по смете:						40 395,00							
		Сметная прибыль: 60%*0,8=48% ФОТ (п.1)						679,00							
		Сметная прибыль: 45%*0,8*0,85=31% ФОТ (п.2.3)						3 526,00							
		Сметная прибыль: 65%*0,8=52% ФОТ (п.4.5,7,17,22,29,32)						15 126,00							
		Сметная прибыль: 70%*0,8*0,85=48% ФОТ (п.13,14)						737,00							
		Сметная прибыль: 65%*0,8*0,85=44% ФОТ (п.25)						1 937,00							
		Сметная прибыль: 75%*0,8*0,85=51% ФОТ (п.36,37)						1 090,00							
		Сметная прибыль: 95%*0,8*0,85=65% ФОТ (п.34)						143,00							
		Итого сметной прибыли по смете:						24 238,00							
		Итого по смете:						4 402,00							
		Ремонт: благоустройство						21 836,00							
		Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)						68 908,00							
		Электромонтажные работы: на других объектах						273 113,00							
		Материалы не учтенные расценками						3 722,00							
		Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						9 734,00							
		Монтаж: Сооружения связи, радиосвязи и телевидения: прокладка и монтаж сетей связи						10 222,00							
		Сооружения связи, радиосвязи и телевидения: прокладка и монтаж сетей связи						18 059,00							
		Полы						12 407,00							
		Перевозка грузов железнодорожным транспортом						1 496,00							
		Автомобильные дороги						423 899,00							
		Итого						287 468,00							
		В том числе:						8 039,00							
		Материалы						52 098,00							
		Машины и механизмы						40 395,00							
		ФОТ						24 238,00							
		Накладные расходы						423 899,00							
		Сметная прибыль													
		Итого:						423 899,00							
		ВСЕГО по смете						423 899,00							

Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: Томская область, г.Томск, ул. Бела Куна, 26.

(наименование стройки)

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ №02-01-02

на Капитальный ремонт крыши. Молниезащита и заземление.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Рабочая документация №16-02-3Г

№ пп.	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Масса ед. тн	Общее вес, тн	Класс груза
1	2	3	4	5	6	7	8
Ресурсы подрядчика							
Материалы							
1	ООО "Элмашпром", счет № М/1246 от 12.02.2016г.	Зажим универсальный из нержавеющей стали ЗУ-2Н (550/1,18/5,59*1,02=85,05)	шт.	8	0,00057	0,00456	1
2	ООО "Элмашпром", счет № М/1246 от 12.02.2016г.	Электрод заземляющий стержневой сборный из нержавеющей стали ЭЗН-58-15-04 (16) (5440/1,18/5,59*1,02=841,21)	шт.	8	0,00235	0,01880	1
3	ООО "Элмашпром", счет № М/1246 от 12.02.2016г.	Головка приемная ГП-58-11 (150/1,18/5,59*1,02=23,20)	шт.	8	0,00011	0,00088	1
4	ООО "Элмашпром", счет № М/1246 от 12.02.2016г.	Насадка ударная НУ-1 (895/1,18/5,59*1,02=138,40)	шт.	4	0,00048	0,00192	1
5	ООО "Элмашпром", счет № М/1246 от 12.02.2016г.	Круг 8 оцинкованный (89/1,18/5,59*1,02=13,76)	м	480	0,00040	0,19200	1
6	ООО "Элмашпром", счет № М/1246 от 12.02.2016г.	Держатель проводника из горячеоцинкованной стали ДПУ-30ГЦ (180/1,18/5,59*1,02=27,83)	шт	128	0,000152	0,01946	1
7	ООО "Элмашпром", счет № М/1246 от 12.02.2016г.	Держатель проводника из горячеоцинкованной стали ДП-45ГЦ (170/1,18/5,59*1,02=26,29)	шт	8	0,000154	0,00123	1
8	ООО "Элмашпром", счет № М/1246 от 12.02.2016г.	Смазка антикоррозийная токопроводящая 200гр (280/1,18/5,59*1,02=43,30)	шт	3	0,00020	0,00060	1
9	ООО "Элмашпром", счет № М/1246 от 12.02.2016г.	Лента-герметик 50мм (65/1,18/5,59*1,02=10,05)	м	34	0,00033	0,01122	1
10	ООО "Элмашпром", счет № М/1246 от 12.02.2016г.	Молниеприемник стержневой сборный кольцевой МСС-3.5КД-1500-125 ГЦ (6100/1,18/5,59*1,02=943,27)	шт	8	0,01600	0,12800	1
11	ООО "Элмашпром", счет № М/1246 от 12.02.2016г.	Держатель проводника ДПК-100ГЦ (195/1,18/5,59*1,02=30,15)	шт	229	0,00022	0,05038	1

12	ООО "Элмашпром", счет № М/1246 от 12.02.2016г.	Коньковый держатель проводника КД-1.1-100-135ГЦ (395/1,18/5.59*1,02=61,08)	шт	87	0,00080	0,06960	1
13	ООО "Элмашпром", счет № М/1246 от 12.02.2016г.	Зажим крестообразный из горячеоцинкованной стали К1-ГЦ (99/1,18/5.59*1,02=15,31)	шт	24	0,00011	0,00264	1

1 класс груза 0,501т

Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Бела Куна, 26.
(наименование строения)

УТВЕРЖДАЮ:
Заклучник:
Директор: _____ //

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01
(локальная смета)

Капитальный ремонт крыши
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Целевая проверка достоверности определения сметной стоимости

5 247 998,00 руб.
885 887,00 руб.

Рабочая документация 16-02-АС

Основание:
Сметная стоимость

Средства на оплату труда

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2016 года

№ п/п	Шифр и номер тип позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в балансовом уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)			Итого	Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих, чел.-ч, из занятых общ. машин	
				весов. эквив. маш. в т.ч. з/дл.	материалы	экспл. маш. в т.ч. з/дл.			основная заработата	в т.ч. з/дл.	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел №1 Десятизначные работы													
1	ФЕР16-04-008-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Разборка покрытий кровель, из рулонных материалов (220,26м2*12кг=2,643т), 100 м2 покрытия ИР: 110%*0,85*0,9=84% ФОТ СП: 70%*0,8*0,85=48% ФОТ	2,2026 (220,26/100)	153,59 112,16	41,43		46,72 Разборка покрытий кровель ОЗП=16,06; ЭМ=3; ЗПМ=16,06	4241,00	3968,00	274		14,38	31,673388
2	ФЕР12-01-017-01 (прим.) Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм, 100 м2 стяжки КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: *** Демонтаж (разборка) кирпичных конструкций ОЗП=0,5; ЭМ=0,5; ЗПМ=0,5; МАТ=0; ТЗР=0,5; ТЭМ=0,5 ИР: 120%*0,85*0,9=92% ФОТ СП: 65%*0,8*0,85=44% ФОТ	2,2026	1257,63 235,18	190,48 21,86	831,97	12,43. Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных ОЗП=16,06; ЭМ=8,77; ЗПМ=16,06; МАТ=5,63	5999,00	4160,00	1840 387		27,22 1,94	29,977386 2,136522
3	ФЕР12-01-017-02 (прим.) Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм decrease толщина добавлять тонн исключать к расценке 12-01-017-01 (220,26м2*0,03м*1,9=12,55т), 100 м2 стяжки КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: *** Демонтаж (разборка) кирпичных конструкций ОЗП=0,5; ЭМ=0,5; ЗПМ=0,5; МАТ=0; ТЗР=0,5; ТЭМ=0,5 Общая толщина 30мм ОЗП=15; ЭМ=15; ЗПМ=15; МАТ=15; ТЗР=15; ТЭМ=15 ИР: 120%*0,85*0,9=92% ФОТ СП: 65%*0,8*0,85=44% ФОТ	2,2026	64,32 8,64	2,66 0,34	53,02	12,43. Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных ОЗП=16,06; ЭМ=8,77; ЗПМ=16,06; МАТ=5,63	2678,00	2292,00	385 90		1 0,03	16,5195 0,495585

№ п/п	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обл. машин	
				вес	экспл. маш. в т.ч. з/пл.	материалы		основная зарплата	экспл. маш. в т.ч. з/пл.	материалы	на единицу	всего	
													осн. зарплата
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
4	ФЕР07-05-030-09 (прим.) Приказ Министра РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Демонтаж плит парашюта массой до 0,5 т (40шт.*53кг=2,12т), 100 шт. сборных конструкций КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: МДС 81-36.2004 п.л. 3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗР=0,8; ТЗМ=0,8 НР: 155%*0,85*0,9=119% ФОТ СП: 100%*0,8*0,85=85% ФОТ	0,4	2393,04 424,94	1208,52 170,91	759,58	7,74	2184,00	4590 878	46,29 12,66	6774,00	14,8128 4,0512	
5	ФЕР46-04-001-04 Приказ Министра РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Разборка кирпичных стен (1,43м3*1,8т=2,574т), 1 м3 НР: 110%*0,85*0,9=84% ФОТ СП: 70%*0,8*0,85=48% ФОТ	1,43	180,03 73,01	107,02 11,57		46,61	1677,00	1163 266	8,24 1,15	2840,00	11,7832 1,6445	
6	ФЕР46-04-008-01 Приказ Министра РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Разборка покатной кровель из рулонных материалов (кровля над будками) (3,64м2*12кг=43,68кг), 100 м2 покрытия НР: 110%*0,85*0,9=84% ФОТ СП: 70%*0,8*0,85=48% ФОТ	0,0364	153,59 112,16	41,43		46,72	66,00	5	14,38	70,00	0,523432	
7	ФЕРр58-1-1 Приказ Министра РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки сплошной, 100 м2 кровли НР: 83%*0,85=71% ФОТ СП: 65%*0,8=52% ФОТ	0,0364	160,11 120,37	39,74 6,21		84,1	70,00	17 4	15,16 0,46	88,00	0,551824 0,016744	
8	ФЕР12-01-011-01 (прим.) Приказ Министра РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Демонтаж коллаков над шахтами в два канала (1,66м2*16шт*5,7кг=0,151т), 1 коллак КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) прочных конструкций ОЗП=0,5; ЭМ=0,5; ЗПМ=0,5; МАТ=0; ТЗР=0,5; ТЗМ=0,5 НР: 120%*0,85*0,9=92% ФОТ СП: 65%*0,8*0,85=44% ФОТ	16	444,13 16,46	0,87	426,80	12,28	2115,00	81	1,93	2196,00	15,44	

№ п/п	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)			Итого	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обсл.машин	
				всего осн. зарплата	экспл. маш. в т.ч. з/пл.	материалы		всего	основная зарплата	экспл. маш. в т.ч. з/пл.	материалы		на единицу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	ФЕРр58-3-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали листов, сланцинок, железоб. отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: Разборка двух слов ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗР=2; ТЗМ=2 НР: 83%*0,85=71% ФОТ СП: 65%*0,8=52% ФОТ	1,45	71,18 70,98	0,2		84,3 Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали ОЗП=16,06; ЭМ=4,75; ЗПМ=16,06	3309,00	3306,00	3		9,1	26,39
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г.:													
В том числе, коэффициенты (справочно):													
Коэффициент "Демонтаж (разборка) прочих конструкций" - ОЗП=0,5; ЭМ=0,5; ЗПМ=0,5; МАТ=0; ТЗР=0,5; ТЗМ=0,5 (п.2.3.8)													
Коэффициент "Общая толщина 30мм" - ОЗП=15; ЭМ=15; ЗПМ=15; МАТ=15; ТЗР=15; ТЗМ=15 (п.3)													
Коэффициент "МДС 81-36.2004 п.п. 3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций" - ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗР=0,8; ТЗМ=0,8 (п.4)													
Коэффициент "Разборка двух слов" - ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗР=2; ТЗМ=2 (п.9)													
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах:													
Накладные расходы: 110%*0,85*0,9=84% ФОТ (п.1.5.6)													
Накладные расходы: 120%*0,85*0,9=92% ФОТ (п.2.3.8)													
Накладные расходы: 155%*0,85*0,9=119% ФОТ (п.4)													
Накладные расходы: 83%*0,85=71% ФОТ (п.7.9)													
ИТОГО накладных расходов по разделу:													
Сметная прибыль: 70%*0,85=48% ФОТ (п.1.5.6)													
Сметная прибыль: 65%*0,8*0,85=44% ФОТ (п.2.3.8)													
Сметная прибыль: 100%*0,8*0,85=68% ФОТ (п.4)													
Сметная прибыль: 65%*0,8=52% ФОТ (п.7.9)													
ИТОГО сметной прибыли по разделу:													
Итого:													
Работа при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)													
Кровли													
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в строительстве: жилищно-гражданском													
Ремонт: здания, кровли													
Итого по разделу I Демонтажные работы:													
10	ФССЦп01-01-01-041 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Раздел №2 Вывоз мусора, металлолома Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	1	42,98 4,15	32,19		п01-01-01-41 Мусора строительного с погрузкой вручную ПЗ=10,83	465,00	4,00	32		0,5777	0,5777

№ пп	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом коэффициентов к позициям)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обесп. машин	
				всего	экспл. маш. в т.ч. з/п.	материалы		основная заработата	экспл. маш. в т.ч. з/п.	материалы	на единицу	всего	
													5
11	ФССЦпг01-01-043 Приказ Министра РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	3 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м ³ , 1 т груза	4 19,6255 (19,982+0,6435*1)	3,28 2,77 0,32	7 2,77 0,32	8 пг01-01-01-43 Мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м ³ ПЗ=11,55	9 743,00	10 54 6	11 11	12	13 0,024	14 0,471012	
12	ФССЦпг03-21-01-002 Приказ Министра РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	3 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 2 км, 1 т груза	5 0,6435 (0,151+0,174+0,318*5)	3,86 3,86	7 3,86	8 таб.5 п.3. Автомобиль – самосвал, г/п до 10 т (таблица 03-21) ЭМ=9,72; ЗПМ=9,72	9 24,00	10 24	11	12	13	14	
13	ФССЦпг03-21-01-025 Приказ Министра РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	3 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 25 км, 1 т груза	5 19,982	17,32 17,32	7 17,32	8 таб.5 п.3. Автомобиль – самосвал, г/п до 10 т (таблица 03-21) ЭМ=9,72; ЗПМ=9,72	9 3364,00	10 3364	11	12	13	14	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г.:				455,92	435,12	4,15	4,15	455,92	435,12	6,28	0,58	0,47	
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах:				4 596,00	4 000,00	4,00	4,00	4 596,00	4 000,00	6,00	0,58	0,47	
Итого:				4 596,00				4 596,00					
Прочие работы				1 208,00				1 208,00					
Перевозка грузов автомобильным транспортом				3 388,00				3 388,00					
Итого по разделу 2 Вывоз мусора, металлолома				4 596,00				4 596,00					
Раздел №3 Общестроительные работы													
14	ФЕР26-02-018-02 Приказ Министр РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	3 Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пириллак" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнестойкости по НПБ 251, 100 м ² обрабатываемой поверхности КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЭМ=1,25 НР: 100%*0,85*0,9=77% ФОТ СП: 70%*0,8*0,85=48% ФОТ	36,6628 (3666,28/100)	159,27 83,38	74,06 1,04	1,83 1,83	26,106 Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пириллак" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнестойкости по НПБ 251, 100 м ² обрабатываемой поверхности КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЭМ=1,25 НР: 100%*0,85*0,9=77% ФОТ СП: 70%*0,8*0,85=48% ФОТ	96159,00	56459,00	38557 765	1144,00	8,87 0,09	373,9788914 4,124565
15	ФССЦ113-8072	1 Антисептик-антимирен «ПИРИЛАКС-ЛЮКС» для древесины, кг	1026,56	18,53	18,53	18,53 ТССЦ-113-0515-0005; 209,34/18,53=11,297 МАТ=11,297	214893,00	214893,00					214893,00

№ п/п	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обл. машин	
				весов. осн. зарплата	экспл. маш. в т.ч. з/пл.	материалы		9	10	11	12	13	14
16	ФЕР08-02-003-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	3 Кладка из кирпича столбов прямоугольных армированных при высоте этажа до 4 м, 1 м3 кладки КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЭМ=1,25 НР: 122%*0,85*0,9=93% ФОТ СП: 80%*0,8*0,85=54% ФОТ	4 1,95	5 1018,02 82,72	6 40,65 5,67	7 894,65	8 8.17. Кладка из кирпича конструкций ОЗП=16,06; ЭМ=1,97; ЗПМ=16,06; МАТ=4,65	9 12277,00	10 2979,00	11 1186 222	12 8112,00	13 8,8 0,42	14 19,734 1,02375
17	ФЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	0,0252 (2,52/100) Устройство бетонной подготовки, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в лесе КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЭМ=1,25 НР: 105%*0,85*0,9=80% ФОТ СП: 65%*0,8*0,85=44% ФОТ	0,0252 (2,52/100)	5 58585,02 1404	6 1590,53 243	7 55590,49	16.1. Устройство бетонной подготовки ОЗП=16,06; ЭМ=11,99; ЗПМ=16,06; МАТ=4,82	8006,00	653,00	601 123	6752,00	180 18	5,2164 0,567
18	ФССЦ401-0061	[Исключить] Бетон тяжелый, класс В3,5 (М50), м3	-2,5704 (-102*0,0252)	520		520,00	401-0061 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) МАТ=4,878	-6520,00					
19	ФССЦ401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3	2,5704	592,76		592,76	401-0006 Бетон тяжелый, класс В15 (М200) МАТ=5,099	7769,00			7769,00		
20	ФЕР46-08-012-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	1,7 (50+120)/100 Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера до 20 мм и более, 100 шт.	1,7 (50+120)/100	175,12 136,05	39,07		46.132 Установка анкеров с применением смесей серии MASTERFLOW ОЗП=16,06; ЭМ=6,86; ЗПМ=16,06	4170,00	3714,00	456		15,95	27,115

№ пп	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых общ.машин	
				всего	экспл.маш. в т.ч. з/пл.	материалы		основная заработ.	экспл.маш. в т.ч. з/пл.	материалы	на единицу	всего	
				5	6	7		9	10	11	12	13	14
21	ФЕР46-08-012-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	3 На каждые 10 мм изменения глубины отверстия добавлять (умельшать) к расценке 46-08-012-05, 100 шт. КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: Общая глубина отверстий 300 (300-100)/10=20) ОЗП=20; ЭМ=20; ЗПМ=20; МАТ=20; ТЗР=20; ТЗМ=2 НР: 110%*0,85*0,9=84% ФОТ СП: 70%*0,8*0,85=48% ФОТ	4	15,69 12,37	3,32		8	5314,00	4768,00	547		1,45	34,8
22	ФЕР46-08-012-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	0,5 На каждые 10 мм изменения глубины отверстия добавлять (умельшать) к расценке 46-08-012-05, 100 шт. КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: Общая глубина отверстий 530 (530-100)/10=43) ОЗП=43; ЭМ=43; ЗПМ=43; МАТ=43; ТЗР=43; ТЗМ=43 НР: 110%*0,85*0,9=84% ФОТ СП: 70%*0,8*0,85=48% ФОТ		15,69 12,37	3,32			4761,00	4271,00	490		1,45	31,175
23	КП ООО "Зина" №61 от 15.03.2016г.	20 Состав Sika Groot 316, расход 2кг на 0,100 м ³ (59/1,18/5,59*1,02=73,17; 73,17*0,595=43,54), шт		9,12		9,12		1020,00			1020,00		
24	Прайс лист Hilti	120 Резбовая шпилька АМ 16х3000 8.8 оцинкованная с гайкой, L=595мм (1203/3/5,59*1,02=73,17; 73,17*0,595=43,54), шт		43,54		43,54		29207,00			29207,00		
25	Прайс лист Hilti	50 Резбовая шпилька АМ 16х3000 8.8 оцинкованная с гайкой, L=780мм (1203/3/5,59*1,02=73,17; 73,17*0,780=57,07), шт		57,07		57,07		15951,00			15951,00		
26	ФЕР10-02-001-01 (прим.) Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Укладка шптов, 100 м2 КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25	0,0625 (6,25/100)	7078,54 193,55	334,99 18,63	6550,00		3680,00	223,00	300 23	3156,00	25,4 1,38	1,825625 0,1078125

№ п/п	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обсл.машин	
				всего осн.зарплата	экспл. маш. в т.ч. з/пл.	материалы		основная зарплата	экспл. маш. в т.ч. з/пл.	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г.:						37 537,42	3 318,02	2 927,60	31 091,80		493,84
		В том числе, коэффициенты (справочно):											5,82
		Кoeffициент "МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46" - ОЭП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,15; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 (п.14,16,17,26)						1 203,00	490,00	714,00			493,84
		Кoeffициент "Общая глубина отверстий 300 (300-100)/10=20" - ОЭП=20; ЭМ=20; ЗПМ=20; МАТ=20; ТЗР=20; ТЗМ=2 (п.21)						358,00	282,00	76,00			493,84
		Кoeffициент "Общая глубина отверстий 530 ((330-100)/10=43)" - ОЭП=43; ЭМ=43; ЗПМ=43; МАТ=43; ТЗР=43; ТЗМ=43 (п.22)						329,00	260,00	70,00			493,84
		Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах:						396 687,00	73 067,00	42 137,00	281 484,00		493,84
		Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах:						44 062,00					5,82
		Накладные расходы: 100%*0,85*0,9=77% ФОТ (п.14)						2 977,00					
		Накладные расходы: 122%*0,85*0,9=93% ФОТ (п.16)						621,00					
		Накладные расходы: 105%*0,85*0,9=80% ФОТ (п.17)						10 713,00					
		Накладные расходы: 110%*0,85*0,9=84% ФОТ (п.20-22)						271,00					
		Итого накладных расходов по разделу:						58 594,00					
		Сметная прибыль: 70%*0,8*0,85=48% ФОТ (п.14,20-22)						33 590,00					
		Сметная прибыль: 80%*0,8*0,85=54% ФОТ (п.16)						1 729,00					
		Сметная прибыль: 65%*0,8*0,85=44% ФОТ (п.17)						341,00					
		Сметная прибыль: 63%*0,8*0,85=43% ФОТ (п.26)						106,00					
		Итого сметной прибыли по разделу:						35 766,00					
		Итого:						491 047,00					
		Теплоизоляционные работы						167 689,00					
		Материалы не учтенные расценками						268 840,00					
		Конструкции из кирпича и блоков						16 983,00					
		Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						31 080,00					
		Деревянные конструкции						4 007,00					
		Итого по разделу 3 Общестроительные работы						491 047,00					

Раздел №4 Устройство строительной и подпольной систем

№ п/п	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обсл.машин	
				всего осн.зарплата	экспл.маш. в т.ч. з/пл.	материалы		всего	основная зарплата	экспл.маш. в т.ч. з/пл.	материалы	на единицу	всего
27	ФЕР10-01-002-01 Приказ Министра РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	3 Установка стропил (п.8 л.2.7; п.п.39 л.2.12; СН1, СН2, п.1-37 л.2.19), 1 м3 древесины в конструкции КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 МДС 81-35.2004 Пр.1 т.3 пп.11.2 Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,25; ТЗМ=1,25 НР: 118%*0,85*0,9=90% ФОТ СП: 63%*0,8*0,85=43% ФОТ	4 45,187 (3,26+12,413+36,114-6,6)	5 2300,67 200,19	6 38,22 2,03	7 2062,26	8 10.4. Установка стропил ОЗП=16,06; ЭМ=11,16; ЗПМ=16,06; МАТ=4,18	9 628476,00	10 208837,00	11 30116 2302	12 389523,00	13 24,09 0,15	14 1564,797568 125 10,59070312 5

Устройство карниза

28	ФЕР10-01-008-05 Приказы Министра РФ от 17.10.2014 № 634/пр; от 12.11.2014 № 703/пр	Устройство карнизов, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 МДС 81-35.2004 Пр.1 т.3 пп.11.2 Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,25; ТЗМ=1,25 НР: 118%*0,85*0,9=90% ФОТ СП: 63%*0,8*0,85=43% ФОТ	1,19806 (((147,72*0,3)+75,49)/100)	5313,53 1219,79	79,81	4013,93	10.12. Устройство карнизов ОЗП=16,06; ЭМ=11,59; ЗПМ=16,06; МАТ=6,63	67353,00	33738,00	1732	31883,00	143	246,2762087 5
29	ФССЦ203-0367	[Исключить] Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм, м3	-1,2699436 (-1,06*1,19806)	1784		1784,00	203-0367 Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм МАТ=9,397	-21290,00			-21290,00		
30	Прайм лист ООО "Компания Металл Профиль"	Софит "L-Брус-15*240" перфорированный (350/1,18/5,59*1,02=54,12), м2	75,49	54,12		54,12	таб.1.2 п.4 Итого к статьям затрат бизнесной стоимости ФЕР-2001 г. ОЗП=16,06; ЭМ=9,03; ЗПМ=16,06; МАТ=5,59	22838,00			22838,00		

№ п/п	Пинфр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обсл.машин		
				всего осн.зарплата	экспл.маш. в т.ч. з/пл.	материалы		всего	основная зарплата	экспл.маш. в т.ч. з/пл.	материалы	на единицу	всего
31	Прайс лист ООО "Компания Металл Профиль"	Фасонное изделие из ош. стали (677,55/1,18/5,59*1,02=104,77), м2	44,316 (147,72*0,3)	104,77		104,77	8	25954,00		25954,00			
32	Прайс лист ООО "Компания Металл Профиль"	Планта завершающая сложная 30x25x3000 (240/3/1,18/5,59*1,02=12,37), м	94,36	12,37		12,37	8	6525,00		6525,00			
33	ФССЦ101-3648	Профилекроветный настил оцинкованный С10-899-0,7 (1,2*2*6,6м*1,1=8,71кг), т	0,00871	10088,7		10088,7	8	372,00		372,00			
34	ФЕРр8-13-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок, 100 м2 кровли КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35:2004 Пр.1 т.3 пп.11.2 Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 НР: 83%*0,85=71% ФОТ СП: 65%*0,8=52% ФОТ	2,8831 (288,31/100)	924,81 36,25	5,23	883,33	84,34	14822,00	2098,00	12504,00	220	4,52	16289515
35	[Исключить] Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки РКК-3506, м2	-331,5565 (-115*2,8831)	7,46		7,46	101-0852	-12189,00		-12189,00				
36	ФССЦ101-7198	ИЗОСПАН В, 10 м2	33,15565 (33,15565/10)	27,5		27,5	101-7198	5324,00		5324,00			

№ п/п	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих чел.-ч. не занятых общеп.матери	
				всего осн. зарплата	экспл. маш. в т.ч. з/пл.	материалы		всего	основная зарплата	экспл. маш. в т.ч. з/пл.	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	ФЕР26-01-039-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волоконистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляция КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 НР: 100%*0,85*0,9=77% ФОТ СП: 70%*0,8*0,85=48% ФОТ	31,08	1722,72 98,29	57,3	1567,13	26,47 Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волоконистых и зернистых материалов насухо ОЗП=16,06; ЭМ=10,89; ЗПМ=16,06; МАТ=19,6	1035308,00	56420,00	24242	954645,00	10,58	378,15036
38	ФССЦ104-0143	Исконить! Плиты теплоизоляционные перлитомементные, м3	-31,7016 (-1,02*31,08)	1536,4		1536,40	104-0143 Плиты теплоизоляционные перлитомементные МАТ=19,596	-954449,00			-954449,00		
39	Прайс лист Компания Теплотек	Углователь URSA GEO скатная крыша 200мм (2578/1,18/5,59*1,02=398,65), м3	31,7016	398,65		398,65	таб.1.2 п.4 Индекс к статьям затрат базисной стоимости ФЕР-2001 г. ОЗП=16,06; ЭМ=9,03; ЗПМ=16,06; МАТ=5,59	70646,00			70646,00		
Устройство фронтона													
40	ФЕР10-01-008-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Устройство фронтонов, 100 м2 стено, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 НР: 118%*0,85*0,9=90% ФОТ СП: 63%*0,8*0,85=43% ФОТ	0,572	5335,24 580,04	92,17	4663,03	10.11. Устройство фронтонов ОЗП=16,06; ЭМ=11,62; ЗПМ=16,06; МАТ=7,43	26711,00	6128,00	766	19818,00	68	44,7304
41	ФССЦ203-0367	{Исключить} Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм, м3	-0,90376 (-1,58*0,572)	1784		1784,00	наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм МАТ=9,397	-15151,00			-15151,00		

№ пп	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обсл.машин	
				всего осн.зарплата	экспл.маш. в т.ч. з/пл.	материалы		основная зарплата	экспл.маш. в т.ч. з/пл.	материалы	на единицу	всего	
													5
42	ФССЦ101-3848	Профилированный настил оцинкованный С10-899-0,7 (48м*6,6м*1,1=348,48кг), т	4 0,34848	10088,7		10088,70	8	14864,00		14864,00			
43	Гравис лист ООО "Компания Металл Профиль"	Фасонное изделие из оц. стали (677,55/1,18/5,59*1,02=104,77), м2	25,8925 ((25,9*0,5)+(25,9*0,2)+(22,5*0,345))	104,77		104,77		15164,00		15164,00			
44	ФЕРр56-8-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г № 31/пр	Установка неостекленных оконных переплетов глухих, 100 створок, фрамуг, форточек НР: 82%*0,85=70% ФОТ СП: 62%*0,8=50% ФОТ	0,04 (4/100)	985,89 879,03	38,96 10,8	67,90		588,00	565,00	14	9,00	84,93 0,8	3,3972 0,032
45	ФССЦ203-0267	Створки фрамужные площадь 0,4-0,6 м2, м2	1,44	161,47		161,47		1566,00			1566,00		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г.:													
В том числе, коэффициенты (справочно):													
Коэффициент "МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46" - ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 (п.27,28,37,40)													
Коэффициент "МДС 81-35.2004 Пр.1 т.3 пп.11.2.Ремонт сложных кровель" - ОЗП=1,25; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,25; ТЗМ=1,25 (п.27,28,34)													
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах:													
Накладные расходы: 118%*0,85*0,9=90% ФОТ (п.27,28,40)													
Накладные расходы: 83%*0,85=71% ФОТ (п.34)													
Накладные расходы: 109%*0,85*0,9=77% ФОТ (п.37)													
Накладные расходы: 82%*0,85=70% ФОТ (п.44)													
ИТОГО накладных расходов по разделу:													
Сметная прибыль: 63%*0,8*0,85=43% ФОТ (п.27,28,40)													
Сметная прибыль: 65%*0,8=52% ФОТ (п.34)													
Сметная прибыль: 70%*0,8*0,85=49% ФОТ (п.37)													
Сметная прибыль: 62%*0,8=50% ФОТ (п.44)													
ИТОГО сметной прибыли по разделу:													
Итого:													
Деревянные конструкции													
Материалы не углеродистые													
Ремонт : крыши, кровли													
Теплоизоляционные работы													
225 904,00													
1 490,00													
43 443,00													
400,00													
271 237,00													
107 932,00													
1 091,00													
27 082,00													
286,00													
136 391,00													
1 341 060,00													
1 019 935,00													
151 064,00													
17 403,00													
151 384,00													
344 562,55													
14 033,67													
3 672,91													
92,16													
2 084,00													
2 253,64													
2 253,64													
10,62													
3 620,00													
3 047,00													
574,00													
29,00													
933 432,00													
307 786,00													
57 090,00													
2 309,00													
568 556,00													
2 253,64													
10,62													

№ п/п	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)				Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обсл.машин												
				всего	осн.з/плата	экспл.маш. в т.ч. з/пл.	материалы		всего	основная заработа	экспл.маш. в т.ч. з/пл.	материалы	на единицу	всего											
															5	6	7	9	10	11	12	13	14		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14												
Ремонт: проемы														1 274,00											
Итого по разделу 4 Устройство строительной и подстроительной систем														1 341 060,00											
Раздел №2 Устройство кровель.																									
46	ФЕРр58-12-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Устройство обрешетки сплошной из досок, 100 м2 КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 Пр.1 т.3 пп.11.2 Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,25; ТЗМ=1,25 МДС 81-35.2004 Пр.1 т.3 пп.11.2 Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,25; ТЗМ=1,25 НР: 83%*0,85=71% ФОТ СП: 65%*0,8=52% ФОТ	2,784 -7,34976 (-2,64*2,784)	2492,19 252,73	40,78 5,94	2198,68	84,30 Устройство обрешетки сплошной из досок ОЗП=16,06; ЭМ=10,11; ЗПМ=16,06; МАТ=6,23	57584,00	17656,00	1793 415	38135,00	31,83 0,44	138,4605 1,914												
47	ФССЦ102-0073	[Исключить] Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, III сорта, м3		792		792,00	102-0073 Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, III сорта МАТ=6,401	-37260,00			-37260,00														
48	ФССЦ102-0056	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта, м3	12,044 (19,27-7,226)	1430		1430,00	102-0056 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта МАТ=4,069	70080,00			70080,00														
49	ФЕРр58-12-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2 КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 Пр.1 т.3 пп.11.2 Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,25; ТЗМ=1,25 НР: 83%*0,85=71% ФОТ СП: 65%*0,8=52% ФОТ	6,8339 (683,39/100)	1766,82 169,52	26,57 4,32	1570,73	84,31 Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали ОЗП=16,06; ЭМ=9,93; ЗПМ=16,06; МАТ=5,95	89379,00	23257,00	2254 593	63869,00	21,35 0,32	182,3797062 5 2,73356												
50	ФССЦ102-0077	[Исключить] Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта, м3	-12,30102 (-1,8*6,8339)	832,7		832,70	102-0077 Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта МАТ=6,089	-62370,00			-62370,00														

№ пп	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обл.машин	
				всего осн.затрата	экспл.маш. в т.ч. з/пл.	материалы		всего	основная зарплата	экспл.маш. в т.ч. з/пл.	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	ФССЦ102-0056	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта, МАТ=4,069	6,84	1430		1430,00	102-0056 Доска обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта МАТ=4,069	39800,00			39800,00		
52	ФЕР12-01-023-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Устройство кровли из профилированного листа по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли КОЭФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 пп.4,7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 МДС 81-35.2004 Пр.1 п.3 пп.11.2 Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,25; ТЗМ=1,25 п. 1.12.1 При производстве работ на высоте более 15 м на каждый последующий метр высоты нормы затрат труда и оплаты труда рабочих-строителей следует увеличивать на 0,5 % ОЗП=1,005; ЭМ=1,005; ЗПМ=1,005; ТЗР=1,005; ТЗМ=1,005 НР: 120%*0,85*0,9=92% ФОТ СП: 65%*0,8*0,85=44% ФОТ	11,648 (1164,8/100)	9597,58 332,9	115,24 10,67	9149,44	12.51. Устройство кровли из металлочерепицы (с отделочным покрытием) ОЗП=16,06; ЭМ=11,31; ЗПМ=16,06; МАТ=3,89	528375,00	89967,00	23840 3134	414568,00	38,53 0,79	648,3720516 14,44989
53	ФССЦ101-4136	[Исключить] Металлочерепица «Монтеррей», м2	-1421,056 (-122*11,648)	70,5		70,50	101-4136 Металлочерепица «Монтеррей» МАТ=3,723	-372987,00			-372987,00		
54	ФССЦ101-1998	[Исключить] Прокладка уплотнительные пенополиуретановые открыторные для металлочерепицы (1800*50*50 мм), м	-186,568 (-16*11,648)	25		25,00	101-1998 Прокладка уплотнительные пенополиуретановые открыторные для металлочерепицы (1800*50*50 мм) МАТ=5,823	-27131,00			-27131,00		
55	Прайс лист ООО «Компания Металл Профиль»	Уплотнитель универсальный самоклеящийся 50*40*2000 (1500/1,18/5,59*1,02=11,60), м.п.	376,73	11,6		11,60	таб.1.2 п.4 Индексы к статьям затрат базисной стоимости ФЕР-2001 г. ОЗП=16,06; ЭМ=9,03; ЗПМ=16,06; МАТ=5,59	24429,00			24429,00		

№ пп	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обл.машин: →	
				всего осн. зарплата	экспл. маш. в т.ч. з/пл.	материалы		всего	основная зарплата	экспл. маш. в т.ч. з/пл.	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	ФЕР09-05-006-01 Приказ Министра РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Резка стального профилированного настила, 1 м реза КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 НР: 90%*0,85*0,9=69% ФОТ СП: 85%*0,8*0,85=58% ФОТ	168	3,6 3,05	0,55	7	9,74 Резка стального профилированного настила ОЗП=16,06; ЭМ=1,98; ЗПМ=16,06	9691,00	9462,00	229	0,34	65,688	
57	ФССЦ101-3845	Профилированный лист оцинкованный НС44-1000-0,7 (1421,056м2*8,3кг=11,795т), т	10,151232 ((1164,8*1,05*8,3)/1000)	10090,38		10090,38	101-3845 Профилированный лист оцинкованный НС44-1000-0,7 МАТ=4,698	481215,00	481215,00				
58	ФССЦ101-3741	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм (п.4-5, л.2.4, п.6 л.2.25, п.5 л.2.27) ((184,67+53,47+38,4+2,28)м2*4,52кг*1,05=1,323т), т	1,323	10484		10484,00	101-3741 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм МАТ=3,853	53442,00	53442,00				
59	ФЕР12-01-009-01 Приказ Министра РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Устройство желобов настенных, 100 м желобов КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 НР: 120%*0,85*0,9=92% ФОТ СП: 65%*0,8*0,85=44% ФОТ	1,6238 (162,38/100)	18932,69 7,22,92	296,15 28,49	17933,62	12.26. Устройство желобов ОЗП=16,06; ЭМ=1,67; ЗПМ=16,06; МАТ=4,44	157991,00	21680,00	7015 929	129296,00	84,75 2,11	158,2596075 4,2827725
60	ФССЦ101-1875	{Исключить} Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т	-1,802418 (-1,11*1,6238)	11200		11200,00	101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм МАТ=3,563	-71927,00	-71927,00				
61	ФССЦ101-3741	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм ((162,38*1,25)+125,03м2)*4,52кг*1,3=1,928т), т	1,928	10484		10484,00	101-3741 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм МАТ=3,853	77881,00	77881,00		77881,00		

№ пп	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)				Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых obsл. машин	
				всего осн. зарплата	экспл. маш. в т.ч. з/пп	материалы	7		всего	основная зарплата	экспл. маш. в т.ч. з/пп	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
62	ФЕР12-01-012-01 (прим.) Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Устройство снегозадержателя, 100 м ограждения КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 МДС 81-35.2004 Пр.1 т.3 пп.1.1.2 Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,25 НР: 120%*0,85*0,9=92% ФОТ СП: 65%*0,8*0,85=44% ФОТ	1,3914	3147,39 59,1	55,38 3,92	3032,91	12,29. Ограждение кровель перилами ОЗП=16,06; ЭМ=10,12; ЗПМ=16,06; МАТ=7,3	33923,00	1898,00	1218 137	30806,00	6,67 0,29	13,34091712 0,630478125	
63	ФССЦ201-0777	[Исполнить] Конструктивные элементы вспомогательного назначения с прообразлением профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке, т	-0,41743 (-0,3*1,3914)	10044		10045,00	201-0777 Конструктивные элементы вспомогательного назначения с прообразлением профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке МАТ=7,323	-30705,00			-30705,00			
64	Прайс лист ООО "Компания Металл Профиль"	Снегозадержатель трубчатый (1800/3/1,18/5,59*1,02=92,78), м	139,14	92,78		92,78	таб.1.2 п.4 Индексы к статьям затрат базисной стоимости ФЕР-2001 г. ОЗП=16,06; ЭМ=9,03; ЗПМ=16,06; МАТ=5,59	72164,00			72164,00			
65	ФЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Ограждение кровель перилами, 100 м ограждения КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 МДС 81-35.2004 Пр.1 т.3 пп.1.1.2 Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,25 НР: 120%*0,85*0,9=92% ФОТ	1,62 ((54*3)/100)	3147,39 59,1	55,38 3,92	3032,91	Ограждение кровель перилами ОЗП=16,06; ЭМ=10,12; ЗПМ=16,06; МАТ=7,3	39496,00	2210,00	1419 159	35867,00	6,67 0,29	15,5327625 0,7340625	

№ пп	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обсл. машин			
				всего осн. зарплата	экспл. маш. в т.ч. з/пл.	материалы		всего	основная зарплата	экспл. маш. в т.ч. з/пл.	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
66	ФССЦ201-0777	СП: 65%*0,8*0,85=44% ФОТ Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке (до проектного), т	1,50228 (((36,82*54)/1000)- 0,486)	10045		10045,00	201-0777 Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке МАТ=7,323	110507,00				110507,00		
67	ФЕР12-03-004-26 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 мл окрашиваемой поверхности КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 Два слоя ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗР=2; ТЗМ=2 НР: 90%*0,85*0,9=69% ФОТ СП: 70%*0,8*0,85=48% ФОТ	0,0163	322,24 34,74	6,22 0,1	281,28	13.100 Окраска металлических оштукатуренных поверхностей; эмалью ПФ-115 ОЗП=16,06; ЭМ=10,83; ЗПМ=16,06; МАТ=6,04	79,00	21,00		55,00	3,83 0,01	0,1435867 0,0004075	
68	ФЕР12-01-012-01 (прим.) Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Монтаж страховочного троса, 100 м ограждения КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 МДС 81-35.2004 Пр.1 т.3 пп.11.2 Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,25; ТЗМ=1,25 п. 1.12.1 При производстве работ на высоте более 15 м на каждый последующий метр высоты нормы затрат труда и оплаты труда рабочих-строителей следует увеличивать на 0,5 % ОЗП=1,005; ЭМ=1,005; ЗПМ=1,005; ТЗР=1,005; ТЗМ=1,005	0,6627 (66,27/100)	3147,39 59,1	55,38 3,92	3032,91	12.29. Ограждение кровель перилами ОЗП=16,06; ЭМ=10,12; ЗПМ=16,06; МАТ=7,3	16164,00	909,00	583 66	14672,00	6,67 0,29	6,385820889 6875 0,301787367 1875	

№ п/п	Шифр, код номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обсл.машин	
				всего	экспл.маш. в т.ч. з/пл.	материалы		основная зарплата	экспл.маш. в т.ч. з/пл.	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
74	ФЕР(2-01-012-01 (прим.) Приказ Министра РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Монтаж переходного мостика, 100 м ограждения КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35-2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 МДС 81-35-2004 Пр.1 т.3 пп.1.1.2 Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,25 п. 1.12.1 При производстве работ на высоте более 15 м на каждый последующий метр высоты нормы затрат труда и оплаты труда рабочих-строителей следует увеличивать на 0,5 % ОЗП=1,005; ЭМ=1,005; ЗПМ=1,005; ТЗР=1,005; ТЗМ=1,005 НР: 120%*0,85*0,9=92% ФОТ СП: 65%*0,8*0,85=44% ФОТ	0,05 ((1,25*4)/100)	3147,39 59,1	55,38 3,92	3032,91	12,29. Ограждение кровель перилами ОЗП=16,06; ЭМ=10,12; ЗПМ=16,06; МАТ=7,3	1220,00	69,00	44 5	1107,00	6,67 0,29	0,481803281 25 0,022769531 25
75	ФССЦ201-0777	[Исключить] Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке, т	-0,015 (-0,3*0,05)	10045		10045,00	201-0777 Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке МАТ=7,323	-1103,00			-1103,00		
76	Прямой лист ООО "Компания Металл Профиль"	Переходной мостик (2500/1,18/5,59*1,02=386,59), шт	4	386,59		386,59	таб.1.2 п.4 Индекс к статьям затрат базисной стоимости ФЕР-2001 г. ОЗП=16,06; ЭМ=9,03; ЗПМ=16,06; МАТ=5,59	8644,00			8644,00		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г.:								228 848,14	7 666,12	2 461,35 236,08	218 720,68		1 231,43 25,52 1 231,43 25,52
В том числе, коэффициенты (справочно):													
Коэффициент "МДС 81-35-2004 Пр.1 т.3 пп.1.1.2 Ремонт сложных кровель" - ОЗП=1,25; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,25; ТЗМ=1,25 (п.46,46,49,52,62,65,68,74)													
Коэффициент "МДС 81-35-2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46" - ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 (п.52,56,59,62,65,67,68,72,74)													
Коэффициент "МДС 81-35-2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46" - ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 (п.52,56,59,62,65,67,68,72,74)													

№ п/п	Шифр по номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в балансом уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обсл.машин	
				осп.зарплата		экспл.маш. в т.ч. э/пп.		материалы	всего	основная зарплата	экспл.маш. в т.ч. э/пп.	материалы	на единицу	всего
				5	6									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Коэффициент "н. 1.12.1 При производстве работ на высоте более 15 м на каждый последующий метр высоты нормы затрат труда и оплаты труда рабочих-строителей следует увеличивать на 0,5 %". - ОЗП=1,005; ЭМ=1,005; ЗПМ=1,005; ТЗР=1,005; ТЗМ=1,005 (п.52.68.74)						39,00	28,00	10,00			1 231,43	
		Коэффициент " Два слоя" - ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗР=2; ТЗМ=2 (п.67)						5,00	1,00		5,00		25,52	
		Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах:						1 279 714,00	167 489,00	38 981,00	1 073 244,00		1 231,43	
								29 764,00		5 536,00			25,52	
		Накладные расходы: 83%*0,85=71% ФОТ (п.46.49)						111 469,00						
		Накладные расходы: 120%*0,85*0,9=92% ФОТ (п.52.59.62.65.68.74)						6 859,00						
		Накладные расходы: 90%*0,85*0,9=69% ФОТ (п.56.67.72)						148 092,00						
		ИТОГО накладных расходов по разделу:						21 799,00						
		Сметная прибыль: 65%*0,8=52% ФОТ (п.46.49)						53 311,00						
		Сметная прибыль: 65%*0,8*0,85=44% ФОТ (п.52.59.62.65.68.74)						5 754,00						
		Сметная прибыль: 85%*0,8*0,85=58% ФОТ (п.56.72)						10,00						
		Сметная прибыль: 79%*0,8*0,85=48% ФОТ (п.67)						80 874,00						
		ИТОГО сметной прибыли по разделу:						1 508 680,00						
		Итого:						98 896,00						
		Ремонт: крыши, кровли						891 015,00						
		Материалы не учтенные расценками						495 399,00						
		Кровли						23 267,00						
		Металлические конструкции						103,00						
		Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии												
		Итого по разделу 5 Устройство кровли.						317 466,00	316 746,00		71,00	108,7	228,27	
77	ФЕРр58-15-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Переноска водосточных труб с лопес, 100 м труб НР: 83%*0,85=71% ФОТ СП: 65%*0,8=52% ФОТ	2,1	947,19 959,17			8,02							
78	ФЕРр58-3-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали водосточных труб с лопес, 100 м труб и покрытий НР: 83%*0,85=71% ФОТ СП: 65%*0,8=52% ФОТ	0,98	235,31 235,31			84,3		3704,00			29,34	28,7532	
79	Трайк лист ООО "Компания Металл Профиль"	Труба водосточная D150*1000 (390/1,18/5,59*1,02=60,31); м	210	60,31			60,31		70798,00		70798,00			

№ п/п	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых общ.машин		
				весов. осн. зарплата	экспл. маш. в т.ч. з/пл.	материалы		весов. осн. зарплата	экспл. маш. в т.ч. з/пл.	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
80	ФЕР46-03-013-45 Приказ Министра РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром 11 мм, 100 отверстий НР: 110%*0,85*0,9=84% ФОТ СП: 70%*0,8*0,85=48% ФОТ	2,24	150,72 47,26	103,46	46,53	46,53 Сверление отверстий в бетонных конструкциях перфоратором ОЗП=16,06; ЭМ=0,62; ЗПМ=16,06	1844,00	1700,00	144	12	5,54	12,4096
81	Прайм лист ООО "Компания Металл Профиль"	Колесо трубы сливное (отмет) D150 (280/1,18/5,59*1,02-43,30), шт.	14	43,3		43,30	таб. 1.2 п.4 Индекса к статьям затрат базисной стоимости ФЕР-2001 г. ОЗП=16,06; ЭМ=9,03; ЗПМ=16,06; МАТ=5,59	3389,00			3389,00		
82	Прайм лист ООО "Компания Металл Профиль"	Колесо трубы D150 (280/1,18/5,59*1,02-43,30), шт.	28	43,3		43,30	таб. 1.2 п.4 Индекса к статьям затрат базисной стоимости ФЕР-2001 г. ОЗП=16,06; ЭМ=9,03; ЗПМ=16,06; МАТ=5,59	6777,00			6777,00		
83	ФССЦ301-0040	Хомуты для крепления труб, шт.	224	8,09		8,09	301-0040 Хомуты для крепления труб МАТ=4,553	8251,00			8251,00		
84	ФССЦ301-1104	Воронка водосточная из оцинкованной стали толщиной 0,55 диаметром 215 мм, шт.	14	67,8		67,80	301-1104 Воронка водосточная из оцинкованной стали толщиной 0,55 диаметром 215 мм МАТ=8,251	7832,00			7832,00		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г.:													269,43
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах:													269,43
Накладные расходы: 83%*0,85=71% ФОТ (п.77.78)													
Начисленные расходы: 110%*0,85*0,9=84% ФОТ (п.80)													
ИТОГО накладных расходов по разделу:													
Сметная прибыль: 65%*0,8=52% ФОТ (п.77.78)													
Сметная прибыль: 70%*0,8*0,85=48% ФОТ (п.80)													
ИТОГО сметной прибыли по разделу:													
Итого:													
Ремонт - крыши, кровли													
Материалы не учтенные расценками													
Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)													
Итого по разделу 6 Водосточная система													

№ пп	Индекс	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обсл.машин	
				всего	экспл. маш. в т.ч. з/пр	материалы		всего	основная зарплата	экспл. маш. в т.ч. з/пр	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
85	ФЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 НР: 118%*0,85*0,9=90% ФОТ СП: 63%*0,8*0,85=43% ФОТ	4	378,81 56,55	22,06 1,49	300,20	10.5. Устройство слуховых окон ОЗП=16,06; ЭМ=11,4; ЗПМ=16,06; МАТ=5,6	12160,00	4178,00	1257 120	6724,00	6,63 0,11	30,498 0,55	
86	ФССЦ101-2007	Пелли форточные накладные размером 70х55 мм, компл.	8 (2*4)	3,74		3,74	101-2007 Пелли форточные накладные размером 70х55 мм МАТ=1,875	56,00			56,00			
87	ФССЦ101-2001	Шпингалеты, дверные размером 230х26 мм, оцинкованные или окрашенные, компл.	8 (2*4)	13,42		13,42	101-2001 Шпингалеты дверные размером 230х26 мм, оцинкованные или окрашенные МАТ=5,297	569,00			569,00			
88	ФЕР10-01-022-06 (прим.) Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Подшивка потолков сталью кровельной оцинкованной по дереву, 100 м2 потолка КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 НР: 118%*0,85*0,9=90% ФОТ СП: 63%*0,8*0,85=43% ФОТ	0,2068 ((5,17*4)/100)	4956,55 203,43	9,59	4743,53	10.52. Подшивка потолков: сталью кровельной оцинкованной по дереву ОЗП=16,06; ЭМ=11,65; ЗПМ=16,06; МАТ=3,6	4337,00	777,00	29	3531,00	24,9	5,921718	
89	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Устройство металлических покрытий (брондажуры, параллели, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 НР: 120%*0,85*0,9=92% ФОТ СП: 65%*0,8*0,85=44% ФОТ	0,2468 ((6,17*4)/100)	9875,72 961,76	23,38 2,7	8890,58	12.27. Устройство металлических покрытий (брондажуры, параллели, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ОЗП=16,06; ЭМ=11,91; ЗПМ=16,06; МАТ=3,57	12303,00	4384,00	86 13	7833,00	112,75 0,2	32,000705 0,06617	

№ пп	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)			Индекс ±	Общая стоимость (в текущем уровне цен)					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обл. машин	
				всего осн. зарплата	экспл. маш. в т.ч. з/пл.	материалы		всего	основная зарплата	экспл. маш. в т.ч. з/пл.	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
93	ФЕР12-01-017-01 Приказ Министра РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	3 Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм, 100 м2 стяжки КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 НР: 120%*0,85*0,9=92% ФОТ СП: 65%*0,8*0,85=44% ФОТ	0,08	1257,63 235,18	190,48 21,86	831,97	12,43. Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных ОЗП=1,06; ЭМ=8,77; ЗПМ=16,06; МАТ=5,63	889,00	347,00	167 35	375,00	27,22 1,94	2,50424 0,194	
94	ФЕР12-01-017-02 Приказ Министра РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	4 Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 м изменения толщины добавлять или исключать в расценке 12-01-017-01, 100 м2 стяжки КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 Общая толщина 20мм ОЗП=5; ЭМ=5; ЗПМ=5; МАТ=5; ТЗР=5; ТЗМ=5 НР: 120%*0,85*0,9=92% ФОТ СП: 65%*0,8*0,85=44% ФОТ	0,08	64,32 8,64	2,66 0,34	53,02	12,43. Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных ОЗП=16,06; ЭМ=8,77; ЗПМ=16,06; МАТ=5,63	195,00	64,00	12 3	119,00	1 0,03	0,46 0,015	
95	ФЕР09-03-050-01 Приказ Министра РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	617,6 (617,6/100) Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля, 100 м плинтуса КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 НР: 90%*0,85*0,9=69% ФОТ СП: 85%*0,8*0,85=58% ФОТ	6,176 (617,6/100)	178 118,91	22,49	36,60	9,47. Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля ОЗП=16,06; ЭМ=4,53; ЗПМ=16,06; МАТ=7,77	16106,00	13563,00	787	1756,00	12,8	90,91072	
96	Прайс лист ООО "Компания Металл Профиль"	617,6 (38,6*16) Профили Z-образный ПЗ-450х3000 (204/5/1,18/5,59*1,02=10,52), м	617,6 (38,6*16)	10,52	10,52	10,52	таб.1.2 п.4 Ишески к статьям затрат базисной стоимости ФЕР-2001 г. ОЗП=16,06; ЭМ=9,03; ЗПМ=16,06; МАТ=5,59	36319,00			36319,00			

№ п/п	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в балансом уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обл. машин		
				всего осн. зарплата	экспл. маш. в т.ч. з/пл.	материалы		всего	основная зарплата	экспл. маш. в т.ч. з/пл.	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
97	ФЕР26-01-053-01 Приказ Министра РФ от 30.01.2014 г. № 31/лр	Покрытие изоляции плоских (хриолоидных) поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия, 100 м2 поверхности покрытия изоляции КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 НР: 100%*0,85*0,9=77% ФОТ СП: 70%*0,8*0,85=48% ФОТ	1,7424 ((10,89*16)/100)	10359,57 1265,72	578,44	8515,41	26,71 Покрытие изоляции плоских (хриолоидных) поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия ОЗП=16,06; ЭМ=8,14; ЗПМ=16,06; МАТ=3,44	102027,00	40731,00	10255	51040,00	139,55	279,624708
98	ФССЦ101-3741	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм (10,89м2*16шт*4,52кг=0,788т)	0,788	10484		10484,00	101-3741 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм МАТ=3,853	31831,00			31831,00		
99	ФЕР26-01-036-01 Приказ Министра РФ от 30.01.2014 г. № 31/лр	Изоляция изделиями из волоконных и зернистых материалов с креплением на кле и дюбелями холодных поверхностей наружных стен, 100 м2 поверхности КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 НР: 100%*0,85*0,9=77% ФОТ СП: 70%*0,8*0,85=48% ФОТ	1,568 (156,8/100)	247,16 132,33	9,38 0,41	105,45	26,40 Изоляция изделиями из волоконных и зернистых материалов с креплением на кле и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен ОЗП=16,06; ЭМ=9,5; ЗПМ=16,06; МАТ=1,72	4291,00	3832,00	172 13	284,00	16,06 0,03	28,959392 0,0588
100	ФССЦ104-0099	Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL, толщина 50 мм, м2	161,504 ((0,49/0,05)*16*1,03)	20,38		20,38	104-0099 Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL, толщина 50 мм МАТ=6,721	22122,00			22122,00		
101	ФЕР26-01-055-02 Приказ Министра РФ от 30.01.2014 г. № 31/лр	Установка паронепроницаемого слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолоконных материалов), 100 м2 поверхности покрытия изоляции КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25	1,56	1532,98 125,51	21,79	1385,68	26,76 Установка паронепроницаемого слоя из пленки полиэтиленовой ОЗП=16,06; ЭМ=11,65; ЗПМ=16,06; МАТ=3,16	10942,00	3616,00	495	6831,00	14,36	25,76184

№ пп	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых общ. машин.								
				весов. оклад. зарплата	экспл. маш. в т.ч. з/пл.	материалы		основная зарплата	экспл. маш. в т.ч. з/пл.	материалы	на единицу	всего								
													5	6	7	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
102	ФССЦ113-1952	[Исключить] Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изолован, м2 НР: 100%*0,85*0,9=77% ФОТ СП: 70%*0,8*0,85=48% ФОТ	-179,4 (-115*1,56)	4,82		4,82	113-1952 Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изолован MAT=2,112	-1826,00			-1826,00									
103	ФССЦ101-7198	ИЗОСПАН В, 10 м2	17,94 (179,4/10)	27,5		27,50	101-7198 ИЗОСПАН В MAT=5,839	2881,00			2881,00									
104	ФЕР20-01-002-15 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,9 мм, периметром до 3700, 4100-4500 мм, 100 м2 поверхности воздуховодов КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 НР: 128%*0,85*0,9=98% ФОТ СП: 83%*0,8*0,85=56% ФОТ	4,49	1295,05 594,49	107,39 3,92	593,17	20.1. Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия ОЗП=16,06; ЭМ=10,09; ЗПМ=16,06; MAT=4,77	68446,00	49299,00	6443 353	12704,00	68,02 0,29	351,22 1,627625							
105	Коммерческое предложение ООО "ВентСайт"	Воздуховод 170*178 L=2500мм, от. ст. 1.0 (1995/1,18/5,59*1,02=308,50), шт.	256 (16*16)	308,5		308,50	таб.1.2 п.4 Индекс к статьям затрат базисной стоимости ФЕР-2001 г. ОЗП=16,06; ЭМ=9,03; ЗПМ=16,06; MAT=5,59	441476,00			441476,00									
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г.:													124 504,00	6 031,83	1 693,10 20,02	116 779,06			779,44 1,90	
В том числе, коэффициенты (справочно):																				
Коэффициент "МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46" - ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 (п.93-95,97,99,101,104)													1 329,00	904,00	424,00				779,44 1,90	
Коэффициент "Общая толщина 20мм" - ОЗП=5; ЭМ=5; ЗПМ=5; MAT=5 (п.94)													21,00	3,00	1,00	17,00			1,90	
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах:													735 699,00	111 452,00	18 334,00 404,00	605 912,00			779,44 1,90	
Накладные расходы: 120%*0,85*0,9=92% ФОТ (п.93,94)																				
Накладные расходы: 90%*0,85*0,9=69% ФОТ (п.95)																				
Накладные расходы: 100%*0,85*0,9=77% ФОТ (п.97,99,101)																				
Накладные расходы: 128%*0,85*0,9=98% ФОТ (п.104)																				
ИТОГО накладных расходов по разделу:																				
Сметная прибыль: 65%*0,8*0,85=44% ФОТ (п.93,94)																				
Сметная прибыль: 85%*0,8*0,85=58% ФОТ (п.95)																				

№ п/п	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обес.машин		
				всего	экспл.маш. в т.ч. з/пл.	материалы		всего	основная заработная	экспл.маш. в т.ч. з/пл.	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Сметная прибыль. 70%*0,8*0,85=48% ФОТ (п.97.99.101)						23 133,00					
		Сметная прибыль. 83%*0,8*0,85=56% ФОТ (п.104)						27 805,00					
		Итого сметной прибыли по разделу:						59 002,00					
		Кровли						1 694,00					
		Металлические конструкции						33 331,00					
		Материалы не утепленные расценками						534 629,00					
		Теплоизоляционные работы						175 675,00					
		Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)						144 910,00					
		Итого по разделу 8 Вывод и утепление вент.канала.						890 239,00					
Раздел №9 Защитные зонты													
106	ФЕР12-01-01-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Устройство кофлаков над шахтами в два канала, 1 кофлак КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 НР: 120%*0,85*0,9=92% ФОТ СП: 65%*0,8*0,85=44% ФОТ	16	444,13 16,46	0,87	426,80	12,28. Устройство кофлаков над шахтами ОЗП=16,06; ЭМ=11,67; ЗПМ=16,06; МАТ=3,57	29446,00	4864,00	203	24379,00	1,93	35,512
107	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 НР: 90%*0,85*0,9=69% ФОТ СП: 70%*0,8*0,85=48% ФОТ	0,1408 (0,88*16/100)	268,7 56,55	9,43 0,1	202,72	13,39. Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021 ОЗП=16,06; ЭМ=11,01; ЗПМ=16,06; МАТ=5,14	312,00	147,00	18	147,00	5,31 0,01	0,8597952 0,00176
108	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Окрашка металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 Два слоя ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗР=2; ТЗМ=2	0,1408	322,24 34,74	6,22 0,1	281,28	13.10 Окрашка металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 ОЗП=16,06; ЭМ=10,83; ЗПМ=16,06; МАТ=6,04	663,00	181,00	24 1	478,00	3,83 0,01	1,2403072 0,00352

№ пп	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обесп. машин	
				всего	экспл. маш. в т.ч. з/пл.	материалы		осн. зарплата	экспл. маш. в т.ч. з/пл.	материалы	всего	на единицу	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г.:						7 189,28	276,21	16,13	6 896,94		37,61
		В том числе, коэффициенты (справочно):											
		Коэффициент "МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН-46" - ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 (п.106-108)						46,00	42,00	3,00			37,61
		Коэффициент "Два слоя" - ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗР=2; ТЗМ=2 (п.108)						46,00	6,00	1,00	40,00		37,61
		Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах:						30 441,00	5 192,00	245,00	25 004,00		37,61
		Наловые расходы: 120%*0,85*0,9=92% ФОТ (п.106)						4 475,00					
		Наловые расходы: 90%*0,85*0,9=69% ФОТ (п.107,108)						227,00					
		ИТОГО начисленных расходов по разделу:						4 702,00					
		Сметная прибыль: 65%*0,8*0,85=44% ФОТ (п.106)						2 140,00					
		Сметная прибыль: 70%*0,8*0,85=48% ФОТ (п.107,108)						158,00					
		ИТОГО сметной прибыли по разделу:						2 298,00					
		Итого:						37 441,00					
		Кровли						36 061,00					
		Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии						1 380,00					
		Итого по разделу 9 Защитные зонты						37 441,00					
Раздел №10 Ввод и утепление фидальных труб													
109	ФЕР16-01-005-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Проходка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 150 мм, 100 м трубопровода КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 НР: 128%*0,85*0,9=98% ФОТ СП: 83%*0,8*0,85=56% ФОТ	0,348	16962,66 971,72	198,29 8,1	15792,65	16,25	37980,00	6245,00	101,13	30722,00	101,01	40,424202 0,261
		Установка паролокационного слоя из толщени полиэтиленовой (без стекловолоконных материалов), 100 м2 поверхности покрытия изоляции КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25	0,1404 (1,17*12)/100	1532,98 125,51	21,79	1385,68	26,76	985,00	325,00	45	615,00	14,36	2,3185656

№ п/п	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием		
				всего	экспл. маш. в т.ч. з/пл.	материалы		всего	основная зарплата	экспл. маш. в т.ч. з/пл.	материалы	на единицу	всего	
														осн. зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
111	ФССЦ113-1952	[Исключить] Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоляционная, м2 НР: 100%*0,85*0,9=77% ФОТ СП: 70%*0,8*0,85=48% ФОТ	-16,146 (-115%*0,1404)	4,82	4,82	4,82	113-1952 Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоляционная МАТ=2,112	-164,00			-164,00			
112	ФССЦ101-7198	ИЗОСПАН В, 10 м2	1,6146 (16,146/10)	27,5	27,5	27,50	101-7198 ИЗОСПАН В МАТ=5,839	259,00			259,00			
113	ФЕР26-01-009-01 Приказ Министра РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75, 1 м3 изоляции КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 НР: 100%*0,85*0,9=77% ФОТ СП: 70%*0,8*0,85=48% ФОТ	2,4	1562,09 183,98	57,15	1320,96	26.13. Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 ОЗП=16,06; ЭМ=11,55; ЗПМ=16,06; МАТ=3,36	20788,00	8155,00	1980	10652,00	18,85		52,026
114	ФССЦ104-0009	[Исключить] Маты прошитые из минеральной ваты без обкладок М-100, толщина 60 мм, м3	-3,696 (-1,54*2,4)	542,4	542,4	542,40	104-0009 Маты прошитые из минеральной ваты без обкладок М-100, толщина 60 мм МАТ=3,342	-6700,00			-6700,00			
115	ФССЦ104-0530	Маты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки М-15-9000-1200-100, м3	2,4 (0,2*12)	520,94	520,94	520,94	104-0530 Маты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки М-15-9000-1200-100 МАТ=2,285	2857,00			2857,00			
116	ФЕР26-01-053-01 Приказ Министра РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Покрытие изоляции плоских (криволинейных) поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия, 100 м2 поверхности покрытия изоляции КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 НР: 100%*0,85*0,9=77% ФОТ	0,2352 (1,96*12/100)	10359,57 1265,72	578,44	8515,41	26.71 Покрытие изоляции плоских (криволинейных) поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия ОЗП=16,06; ЭМ=8,14; ЗПМ=16,06; МАТ=3,44	13772,00	5498,00	1384	6890,00	139,55		37,745484

№ п/п	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых общестр. работ	
				всего	экспл. маш. в т.ч. з/пл.	материалы		основная заработная плата	экспл. маш. в т.ч. з/пл.	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
117	ФССЦ101-1876	[Исключить] Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм, т СП: 70%*0,8*0,85=48% ФОТ	-0,1808688 (-0,769*0,2352)	11000		11000,00	101-1876 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм МАТ=3,446	-6856,00			-6856,00		
118	ФССЦ101-3741	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм (23,52*2*4,53кг=0,106т), т	0,106	10484		10484,00	101-3741 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм МАТ=3,853	4282,00			4282,00		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г.:													
В том числе, коэффициенты (справочно):													
Коэффициент "МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46" - ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,15; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 (п.109.110.113.116)													
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах:													
								10 637,70	1 095,03	345,27	9 197,38		132,51
										2,82			0,26
													132,51
													0,26
								251,00	165,00	86,00			132,51
								67 203,08	20 223,00	1,00			0,26
										4 422,00			132,51
										57,00			0,26
								6 176,00					
								10 762,00					
								16 938,00					
								3 529,00					
								6 709,00					
								10 238,00					
								94 379,00					
								47 685,00					
								39 296,00					
								7 398,00					
								94 379,00					
Итого по разделу 10 Вывод и утепление фановых труб													
Раздел №11 Утепление перегородки													
119	ФЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки, 100 мм бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0122 (1,22/100)	58585,02	1590,53	55590,49	6.1. Устройство бетонной подготовки ОЗП=16,06; ЭМ=11,99; ЗПМ=16,06; МАТ=4,82	3876,00	316,00	291	3269,00	180	2,5254
	Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,15; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 НР: 105%*0,85*0,9=80% ФОТ СП: 65%*0,8*0,85=44% ФОТ		1404	243					60		18	0,2745

№ пп	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обсл.машин		
				всего	экспл. маш. в т.ч. з/пл.	материалы		всего	основная зарплата	экспл. маш. в т.ч. з/пл.	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
120	ФЕРр58-13-1 Приказ Министра РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок, 100 м2 кровли НР: 83%*0,85=71% ФОТ СП: 65%*0,8=52% ФОТ	8,0075 (800,75/100)	924,81 36,25	5,23	883,33	84,34	39879,00	4662,00	488	34730,00	4,52	36,1939
121	ФССЦ101-0852	[Исключить] Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки РКК-3506, м2	-920,8625 (-1115*8,0075)	7,46		7,46	101-0852 Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки РКК-3506 МАТ=4,928	-53854,00			-33854,00		
122	ФССЦ101-7196	ИЗОСТАН АС, 10 м2	92,08625 (920,8625/10)	78,7		78,70	101-7196 ИЗОСТАН АС МАТ=4,614	33439,00			33439,00		
123	ФЕР12-01-013-03 (прим.) Приказ Министра РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Утепление покрытий плитками из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой, 100 м2. КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 Исключение материалов МАТ=0 НР: 120%*0,85*0,9=92% ФОТ СП: 65%*0,8*0,85=44% ФОТ	8,0075	4711,58 433,09	132,25 7,43	4146,24	12,31	76308,00	64050,00	12258 1194		45,54 0,55	419,3607825 5,50515625
124	ФЕР12-01-013-04 Приказ Министра РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Утепление покрытий плитками на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03, 100 м2 утепляемого покрытия КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 Исключение материалов МАТ=0 НР: 120%*0,85*0,9=92% ФОТ СП: 65%*0,8*0,85=44% ФОТ	8,0075	4418,66 335,32	126,55 7,43	3956,79	12,31	61320,00	49591,00	11730 1194		35,26 0,55	324,6961175 5,50515625

№ п/п	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, из занятых обесп. машин	
				вес	экспл. маш. в т.ч. ЗПМ	материалы		основная зарплата	экспл. маш. в т.ч. ЗПМ	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
125	ФССЦ104-0493	Плиты минераловатные «Кавити Батте» ROCKWOOL, м3	49,48635	398,59		398,59	104-0493 Плиты минераловатные «Кавити Батте» ROCKWOOL МАТ=5,425	107007,00			107007,00		
126	ФССЦ104-1703	Плиты минераловатные «Слайт-Батте» ROCKWOOL, м3	49,48635	556		556,00	104-1703 Плиты минераловатные «Слайт-Батте» ROCKWOOL МАТ=4,41	121339,00			121339,00		
127	ФЕР10-01-023-01 Приказ Министра РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Укладка холодных досок, 100 м холодных КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 НР: 118%*0,85*0,9=90% ФОТ СП: 63%*0,8*0,85=43% ФОТ	1,54	1051,44 31,84	12,45 1,08	1007,15	10.54. Укладка холодных досок ОЗП=16,06; ЭМ=11,35; ЗПМ=16,06; МАТ=6,06	10577,00	906,00	272 33	9399,00	3,8 0,08	6,7298 0,154
128	ФЕР09-06-001-01 Приказ Министра РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автоконтрактов и пароварочных камер. 1 т конструкций КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 НР: 90%*0,85*0,9=69% ФОТ СП: 85%*0,8*0,85=58% ФОТ	0,036 (18*2)/1000	931,53 763,35	131,61 6,62	36,57	9.75 Монтаж дверей, люков, подвесных путей из полусовой стали и труб; лотков решеток, стеллажей из стали различного профиля ОЗП=16,06; ЭМ=8,61; ЗПМ=16,06; МАТ=5,76	566,00	508,00	51 5	8,00	89,49 0,49	3,704886 0,02205
129	Коммерческое предложение ЗАО "Пирайт Сервис" 04.02.2016г.	Металлический противопожарный люк выхода на чердак размером 700х700 (7600/1,18/5,59*1,02=1175,22), шт	2	1175,22		1175,22	таб.1.2 п.4 Индекс к статьям затрат базисной стоимости ФЕР-2001 г. ОЗП=16,06; ЭМ=9,03; ЗПМ=16,06; МАТ=5,59	13139,00			13139,00		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г.:								132 830,48	6 536,95	2 157,53 123,86	124 155,99		793,21 11,46 793,21 11,46
В том числе, коэффициенты (справочно):													

№ п/п	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)					Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обл. машин
				всего		экспл. маш. в т.ч. з/пл.		материалы		основная заработата	экспл. маш. в т.ч. з/пл.	материалы	на единицу	всего	
				осн. заработата	экспл. маш. в т.ч. з/пл.	материалы	7								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		Кoeffициент "МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46" - ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 (п.119,123,124,127,128)						1.465,00	937,00	529,00			793,21		
		Кoeffициент "Исключение материалов" - МАТ=0 (п.123,124)						-64.885,00		31,00	-64.885,00		793,21		
		Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах:						433.596,00	120.033,00	25.090,00	288.476,00		793,21		
								301,00					11,46		
		Насладные расходы: 105%*0,85*0,9=80% ФОТ (п.119)						3.310,00							
		Насладные расходы: 83%*0,85=71% ФОТ (п.120)						106.746,00							
		Насладные расходы: 120%*0,85*0,9=92% ФОТ (п.123,124)						845,00							
		Насладные расходы: 118%*0,85*0,9=90% ФОТ (п.127)						354,00							
		Насладные расходы: 90%*0,85*0,9=69% ФОТ (п.128)						111.536,00							
		ИТОГО насладных расходов по разделу:						51.217,00							
		Сметная прибыль: 65%*0,8*0,85=44% ФОТ (п.119,123,124)						2.424,00							
		Сметная прибыль: 65%*0,8*0,85=44% ФОТ (п.120)						404,00							
		Сметная прибыль: 63%*0,8*0,85=43% ФОТ (п.127)						298,00							
		Сметная прибыль: 85%*0,8*0,85=58% ФОТ (п.128)						54.343,00							
		ИТОГО сметной прибыли по разделу:						599.495,00							
		Итого:						4.342,00							
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве : промышленном						45.613,00							
		Ремонт: крыши, кровли						241.070,00							
		Материалы не учтенные расценками						295.426,00							
		Кровли						11.826,00							
		Деревянные конструкции						1.218,00							
		Металлические конструкции						599.495,00							
		Итого по разделу II Утепление перекрытия						722.735,40	43.447,24	15.213,73	664.057,71		6.212,97		
		Итого прямые затраты по смете в ценах 2001 г.:						678,38					65,02		
		В том числе, коэффициенты (справочно):													
		Кoeffициент " Демонтаж (разборка) прочных конструкций" - ОЗП=0,5; ЭМ=0,5; ЗПМ=0,5; МАТ=0; ТЗР=0,5; ТЗМ=0,5 (п.2,3,8)						-9.397,00	-401,00	-220,00	-8.778,00		6.212,97		
		Кoeffициент " Общая толщина 30мм" - ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; МАТ=1,5; ТЗР=1,5; ТЗМ=1,5 (п.3)						174,00	133,00	41,00			65,02		
		Кoeffициент "МДС 81-36.2004 п.п. 3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций" - ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗР=0,8; ТЗМ=0,8 (п.4)						-435,00	-34,00	-97,00	-304,00		6.212,97		
		Кoeffициент " Разборка двух слоев" - ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗР=2; ТЗМ=2 (п.9)						103,00	103,00	-14,00			65,02		
		Кoeffициент "МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46" - ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 (п.119,123,124,127,128)						8.811,00	5.574,00	3.236,00			6.212,97		
		Кoeffициент " Общая глубина отверстий 300 ((300-100)/(0=20))" - ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗР=2; ТЗМ=2 (п.21)						358,00	282,00	76,00			65,02		
		Кoeffициент " Общая глубина отверстий 530 ((530-100)/(0=43))" - ОЗП=4; ЭМ=4; ЗПМ=4; МАТ=4; ТЗР=4; ТЗМ=4 (п.22)						329,00	260,00	70,00			65,02		
		Кoeffициент "МДС 81-35.2004 Пр.1 г.3 пп.11.2 Ремонт сложных кровель" - ОЗП=1,25; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,25; ТЗМ=1,25 (п.27,28,34,46,46,49,52,62,65,68,74)						6.077,00	4.912,00	1.165,00			6.212,97		
		Кoeffициент "п. 1.12.1 При производстве работ на высоте более 15 м на каждый последующий метр высоты нормы затрат труда и оплаты труда рабочих-строителей						39,00	28,00	10,00			65,02		

№ п/п	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)						Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обл. машин
				осн. зарплата		экспл. маш. в т.ч. з/пл		материалы			основная зарплата	экспл. маш. в т.ч. з/пл	материалы	на единицу	всего	
				5	6	7	8	9	10							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
следует увеличивать на 0,5% - ОЗП=1,005; ЭМ=1,005; ЗПМ=1,005; ТЗР=1,005; ТЗМ=1,005 (п.52,68,74)																
Коэффициент "Два слота" - ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗР=2; ТЗМ=2 (п.67,108)																
Коэффициент "Общая толщина 20мм" - ОЗП=5; ЭМ=5; ЗПМ=5; МАТ=5; ТЗР=5; ТЗМ=5 (п.94)																
Коэффициент "Исключение материалов" - МАТ=0 (п.123,124)																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах:																
				17 161,00												
Накладные расходы: 110%*0,85*0,9=84% ФОТ (п.1,5,6,20-22,80)				235 468,00												
Накладные расходы: 120%*0,85*0,9=92% ФОТ (п.2,3,8,52,59,62,65,68,74,89,93,94,106,123,124)				3 644,00												
Накладные расходы: 155%*0,85*0,9=119% ФОТ (п.4)				62 083,00												
Накладные расходы: 83%*0,85=71% ФОТ (п.7,9,34,46,49,77,78,120)				135 375,00												
Накладные расходы: 100%*0,85*0,9=77% ФОТ (п.14,37,97,99,101,110,113,116)				2 977,00												
Накладные расходы: 122%*0,85*0,9=93% ФОТ (п.16)				922,00												
Накладные расходы: 103%*0,85*0,9=80% ФОТ (п.17,119)				232 163,00												
Накладные расходы: 118%*0,85*0,9=90% ФОТ (п.26-28,40,85,88,92,127)				400,00												
Накладные расходы: 82%*0,85=70% ФОТ (п.44)				16 798,00												
Накладные расходы: 90%*0,85*0,9=69% ФОТ (п.56,67,72,95,107,108,128)				54 835,00												
Накладные расходы: 128%*0,85*0,9=98% ФОТ (п.104,109)				761 826,00												
ИТОГО накладных расходов по смете:				94 368,00												
Сметная прибыль: 70%*0,8*0,85=48% ФОТ (п.1,3,6,14,20-22,37,67,80,97,99,101,107,108,110,113,116)				113 121,00												
Сметная прибыль: 65%*0,8*0,85=44% ФОТ (п.2,3,8,17,52,59,62,65,68,74,89,93,94,106,119,123,124)				2 082,00												
Сметная прибыль: 100%*0,8*0,85=68% ФОТ (п.4)				45 467,00												
Сметная прибыль: 65%*0,8=52% ФОТ (п.7,9,34,46,49,77,78,120)				1 729,00												
Сметная прибыль: 80%*0,8*0,85=54% ФОТ (п.16)				110 923,00												
Сметная прибыль: 63%*0,8*0,85=43% ФОТ (п.26-28,40,85,88,92,127)				286,00												
Сметная прибыль: 62%*0,8=50% ФОТ (п.44)				13 919,00												
Сметная прибыль: 85%*0,8*0,85=58% ФОТ (п.56,72,95,128)				31 334,00												
Сметная прибыль: 83%*0,8*0,85=56% ФОТ (п.104,109)				413 229,00												
ИТОГО сметной прибыли по смете:				50 209,00												
Итого по смете:				862 334,00												
Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)																
Кровли																
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в строительстве : жилищно-гражданском																
Ремонт : крыши, кровли																
Прочие работы																
Перевозка грузов автомобильным транспортом																
Теплоизоляционные работы																
Материалы не учтенные расценками																
Конструкции из кирпича и блоков																
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве : промышленном																
Деревянные конструкции																
Ремонт : премаи																
Металлические конструкции																
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии																
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)																

№ п/п	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)				Итого	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обл. машин	
				всего осн. зарплата	экспл. маш. в т.ч. з/пл.	материалы	всего		основная зарплата	экспл. маш. в т.ч. з/пл.	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Итого							5 247 998,00						
	В том числе:													
	Материалы							2 999 887,00						
	Машины и механизмы							199 742,00						
	ФОТ							885 887,00						
	Накладные расходы							761 826,00						
	Сметная прибыль							413 229,00						
	Итого:							5 247 998,00						
	ВСЕГО по смете							5 247 998,00						
	Возвратные суммы от сдачи металлолома (справочно):							3 539,25						